



Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Postfach 11 21 09, D - 20421 Hamburg

Amt Verkehr und Straßenwesen
Abteilung VI Infrastruktur
Referat VI 1 Grundlagen des Straßenwesens

An

Verteiler

Alter Steinweg 4
D - 20459 Hamburg
Telefon: (040) 4 28 41 - 3600 (Durchwahl)
Fax: (040) 4 27 9 - 41271
e-mail: christoph.schroeder@bwvi.hamburg.de

Az.: V-VI / 743.0303-011//743.0204-004

Hamburg, 12.01.2018

Betreff: Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK);

- LB 808 Baugruben, Leitungsgräben Gelbentwurf,
Stand: Oktober 2017
- LB 810 Entwässerung für Straßen Gelbentwurf,
Stand: Oktober 2017

Bezug: Rundschreiben Vertragswesen RV 5/17 vom 23.08.2017 – Az.: V-VI /
743.0303-011//743.0204-004 zum Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr.
14/2017 des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur

Anlagen: Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
zum Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 14/2017, Az.: StB
14/7134.5/005-2865624 vom 07.12.2017 mit Anlagen

In Ergänzung zum Rundschreiben Vertragswesen RV 5/17 gebe ich Ihnen das o.g. Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 07.12.2017 zum Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2017 mit den anliegenden Gelbentwürfen LB 808 „Baugruben, Leitungsgräben“ und LB 810 „Entwässerung für Straßen“ bekannt und bitte darum, diese ab sofort bei Ausschreibungen für den Bundesfernstraßenbau sowie für den Straßen- und Brückenbau in Hamburg zu Grunde zu legen.

Über Ihre Erfahrungen mit der Anwendung der Gelbentwürfe LB 808 und LB 810 bitte ich Sie, mir bis zum 15. Dezember 2018 unter Verwendung der beiliegenden Formblätter zu berichten (siehe Anlagen).

Die betreffenden Gelbentwürfe LB 808 „Baugruben, Leitungsgräben“ sowie LB 810 „Entwässerung für Straßen“ können im Intranet der FHH unter RV 5/17 (<https://fhhportal.ondataport.de/websites/0032/Themen/Verkehr/Seiten/vorschriften.aspx>) eingesehen und heruntergeladen werden.



Christoph Schröder

Verteiler

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Amt für Bauordnung und Hochbau

@ Bundesbauabteilung

Amt für Verwaltung, Recht und Beteiligungen

@ RV/BS1

Behörde für Umwelt und Energie

Amt für Umweltschutz

@ U 1

@ U 2

@ U 3

@ U 4

Behörde für Schule und Berufsbildung

@ Staatliche Gewerbeschule -503/5919- Bautechnik

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Rechtsamt

@ RW 3

Amt Verkehr und Straßenwesen

@ VE

@ VF

@ VM

@ VP

@ VI

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)

@ LB

@ LG

@ LK

@ LS

@ LF

Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung

@ HafenCity Universität, Department BIW, Bibliothek

@ Technische Universität Hamburg-Harburg - Bibliothek B 6

Finanzbehörde

@ Rechts- und Fachaufsicht über Anliegerbeiträge – 612/1 –

Bezirksämter

Fachamt Management des öffentlichen Raumes der Bezirksämter

@ Altona

@ Bergedorf

@ Eimsbüttel

@ Harburg

@ Hamburg-Mitte

@ Hamburg-Nord

@ Wandsbek

Besondere Behörden und Organe, Bundesbehörden

- @ Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg
- @ Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur - Referat StB 14, Postfach 200100, 53170 Bonn

Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts

- @ Hamburg Port Authority – L 22

Öffentliche Unternehmen

- @ IBA Hamburg GmbH, Am Zollhafen 12, 20539 Hamburg
- @ ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
- @ Hafencity Hamburg GmbH, Osakaallee 11, 20457 Hamburg
- @ DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -Bau GmbH, Zimmerstraße 54, 10117 Berlin
- @ Hamburg Verkehrsanlagen GmbH, Bramfelder Chaussee 130, 22177 Hamburg

Ver- und Entsorgungsunternehmen

- @ Stadtreinigung Hamburg, Bau- und Anlagentechnik TB
- @ willy.tel GmbH, Hinschenfelder Stieg 6, 22041 Hamburg
- @ Vodafone D2 GmbH, Amsinckstraße 61, 20097 Hamburg
- @ Versatel Nord GmbH, Nördstraße 2, 24937 Flensburg
- @ Verizon Deutschland GmbH, Hammerbrookstraße 84, 20097 Hamburg
- @ Colt Technology Services GmbH, Drehbahn 1, 20354 Hamburg
- @ Stromnetz Hamburg GmbH, Trassen-/Netzstationsmanagement, Bramfelder Chaussee 130, 22177 Hamburg
- @ Dataport, Niederlassung Hamburg, Billstraße 82, 20539 Hamburg
- @ Martens Deutsche Telekabel GmbH, Papenreye 31, 22453 Hamburg
- @ HanseWerk AG, Technische Planung Rohrnetz, Schlesweg-Hein Gas-Platz 1, 25450 Quickborn
- @ Vattenfall Wärme Hamburg GmbH, Andreas-Meyer-Straße 8, 22113 Hamburg
- @ Deutsche Telekom Technik GmbH, Bauerbergweg 23-25, 22111 Hamburg
- @ Level 3 Communications GmbH, Süderstraße 198, 20537 Hamburg
- @ E.ON Hanse Wärme GmbH, Am Radeland 25, 21079 Hamburg
- @ euNetworks GmbH, Ludwig-Landmann-Straße 405, 60486 Frankfurt / Main
- @ Global Connect, Wendenstraße 377, 20537 Hamburg
- @ Hamburg Energie
- @ Hamburg Wasser Leitungsbau I10
- @ Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Überseering 33a, 22297 Hamburg

Verbände

- @ Bauindustrieverband Hamburg Schleswig-Holstein e.V., Loogestr. 8, 20249 Hamburg
- @ Hamburgische Architektenkammer, Grindelhof 40, 20146 Hamburg
- @ Hamburgische Ingenieurkammer - Bau, Grindelhof 40, 20146 Hamburg
- @ Verband Beratender Ingenieure Landesverband Hamburg, c/o Pinck Ingenieure Consulting GmbH, Sanderskoppel 3, 22391 Hamburg
- @ Verband freier Ingenieure für Straßenbau e.V., c/o ARGUS, Admiralitätstraße 59, 20459 Hamburg
- @ Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein, Düsternbrooker Weg 71, 24105 Kiel

Bitte um Mitteilung an die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Amt Verkehr und Straßenwesen, VI 1

- wenn sich die Adresse oder Bezeichnung einer angeschriebenen Stelle geändert hat,
- wenn die Zusendung der jeweiligen Rundschreiben nicht mehr gewünscht wird.



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur • Postfach 20 01 00, 53170 Bonn

Oberste Straßenbaubehörden
der Länder

DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-
und -bau GmbH

nachrichtlich:
Bundesanstalt für Straßenwesen

Bundesrechnungshof

MDirig Christian Weibrecht
Leiter der Unterabteilung StB 1

HAUSANSCHRIFT
Robert-Schuman-Platz 1
53175 Bonn

POSTANSCHRIFT
Postfach 20 01 00
53170 Bonn

TEL +49 (0)228 99-300-5001
FAX +49 (0)228 99-300-3428

ual-stb1@bmvi.bund.de
www.bmvi.de

**Betreff: Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brücken-
bau (STLK);**

- **Veröffentlichung**
- **LB 808 Baugruben, Leitungsraben Gelbentwurf,
Stand: Oktober 2017**
- **LB 810 Entwässerung für Straßen Gelbentwurf,
Stand: Oktober 2017**

Bezug: Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 14/2017
vom 21.08.2017 - StB 14/7134.5/005-2865624 -
Aktenzeichen: StB 14/7134.5/005-2933437
Datum: Bonn, 07.12.2017
Seite 1 von 3

(1) Der Querschnittsausschuss QA 6 „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat die Gelbdrucke LB 808 „Baugruben, Leitungsraben“ und LB 810 „Entwässerung für Straßen“ des Standardleistungskatalogs für den Straßen- und Brückenbau (STLK) verabschiedet.

(2) **Hinweise zum LB 808** (siehe Anlage 1):
Im LB 808 wurde der Abschnitt 3 „Verbau“ gestrichen. Der in den Abschnitten 5 bis 7 der DIN 4124 „Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten“ beschriebene Grabenverbau





Seite 2 von 3

wurde in den zweiten Abschnitt „Leitungsgräben“ des LB 808 integriert. Mit dem vorliegenden LB 808 kann somit Verbau mit Grabenverbaugeräten sowie waagerechter und senkrechter Verbau ausgeschrieben werden. Alle anderen Verbauarten wie Trägerbohlwände, Spund-, Schlitz- und Bohrpfahlwände sowie die Spritzbetonbauweise sind mit dem LB 117 „Gründungen“ auszuschreiben.

Die Aushubarbeiten aller betroffenen Leistungen können jetzt mit Homogenbereichen ausgeschrieben werden. Hier wurde bei allen Aushubarbeiten für Leitungsgräben und Schächte neben den Folgetexten für Homogenbereiche im gewachsenen Boden auch ein Folgetext für den Aushub in vom Auftragnehmer geschütteten Boden (z. B. Dammschüttung) aufgenommen.

Für den Grundtext „Suchgraben herstellen“ wurde eine Folgetextgruppe mit reiner Handschachtung bzw. Handschachtung mit Maschinenunterstützung aufgenommen.

(3) Hinweise zum LB 810 (siehe Anlage 3):

Im LB 810 wurde der Abschnitt 6 „Rohrvortrieb“ gestrichen, da eine Anpassung an das technische Regelwerk (ATV DIN 18319) eine grundsätzlich andere Herangehensweise erfordert hätte. Eine ZTV der FGSV ist für diese Arbeiten leider nicht verfügbar.

Die Aushubarbeiten aller betroffenen Leistungen können jetzt mit Homogenbereichen ausgeschrieben werden. Hier wurde bei allen Aushubarbeiten für Leitungsgräben und Schächte neben den Folgetexten für Homogenbereiche im gewachsenen Boden auch ein Folgetext für den Aushub in vom Auftragnehmer geschütteten Boden (z. B. Dammschüttung) aufgenommen.

Der Abschnitt 2 „Sickeranlagen“ wurde an die gängigen Bauweisen gemäß der RAS-Ew angepasst. Alle Arbeiten (z. B. GT 358) für Sickeranlagen wurden im Abschnitt 2 zusammengefasst.

Im Abschnitt 9 wurden alle Reinigungsarbeiten und Prüfungen auch auf Schächte ausgedehnt. Zusätzlich wurde die Deformationsmessung für Kunststoffrohre aufgenommen.

(4) Die urheberrechtsfreien Gelbentwürfe (800-er Nummerierung) des STLK dürfen vervielfältigt und zur Anwendung weitergegeben werden. Die endgültigen Fassungen (100-er Nummerierung) unterliegen dem Urheberrecht der FGSV Verlag GmbH.

(5) Über Ihre Erfahrungen mit der Anwendung des LB 808 und des LB 810 bitte ich Sie, mir bis spätestens

31.12.2018

ausschließlich auf beiliegenden Formblättern als Word-Datei zu berichten (siehe Anlagen 2 und 4). Sollte ich bis zu diesem Termin keine Nachricht erhalten, gehe ich von Ihrem Einverständnis aus.





Seite 3 von 3

(6) Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir weiterhin bei der Anwendung des STLK eventuell festgestellte Fehler mitteilen würden.

(7) Herstellung und Vertrieb des STLK veranlasst der
FGSV Verlag GmbH
Wesseling Str. 17
50999 Köln
Tel.: 02236/38 46 30
Fax: 02236/38 46 40
E-Mail: info@fgsv-verlag.de, Internet: www.fgsv-verlag.de.

Im Auftrag
Christian Weibrecht



Beglaubigt:


Angestellte

- Anlagen:
1. LB 808
 2. Formblatt Einsprüche STLK LB 808
 3. LB 810
 4. Formblatt Einsprüche STLK LB 810



Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Arbeitsausschuß Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau

808
10/17

STLK
Standardleistungskatalog
für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich 808
Baugruben, Leitungsräben

Gelbentwurf Oktober 2017

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerken, insbesondere den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 - 099	Standardleistungsbuch Bau - Dynamische BauDaten - (STLB-Bau)
100 - 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
200 - 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 - 399	bish. Standardleistungsbuch - Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 - 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 - 599	bish. Standardleistungsbuch - Bauen im Bestand, Block und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 - 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-BauZ)
700 - 799	z. Zt. nicht belegt
800 - 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 - 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch (StLB)“ bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im StLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2017 (STLK - Richtlinien).“

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können bei der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Postfach 50 13 62, 50973 Köln (Tel.: 0221/393735, Telefax: 0221/393747) bezogen werden.

Querschnittsausschuss: Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
Querschnittskreis: Erdbau, Entwässerung

Querschnittsausschuss:

Leiter:

BDir Dipl.-Ing Rainer T r i l l , Bonn

Mitarbeiter:

ROBR Dipl.-Ing. Klaus A l t m i k s , Gelsenkirchen
Dipl.-Ing. (FH) Christian B ö r n e r , Bonn
BDir. Dipl.-Ing. Roland G ä ß l e r , Offenburg
OAR Dipl.-Ing. (FH) Jan G r a m e r , Bonn
Ass. Frank H a m m e r m e i s t e r , Hoppegarten
Dipl.-Ing. Rainer M i t z e , Bad Arolsen
RBDDir. Dipl.-Ing. in Saskia P a p k e , Kiel
Dipl.-Ing. Theo R e d d e m a n n , Westerkappeln
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen R o t h , Berlin
Dipl.-Ing. Herbert S c h r ö d e r , Frankfurt am Main
Dipl.-Ing. Manfred S e i d e l , Jülich
TVB Herbert S t e p a r s c h , Stuttgart
Dipl.-Ing. Jörg T o p k a , Heinsberg
Dipl.-Ing. Conrad V i n k e n , Hannover
Dipl.-Ing. Andreas W e b e r , Meißen

Querschnittskreis:

Leiter:

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen R o t h , Berlin

Mitarbeiter:

Prof. Dipl.-Ing. Andreas A p p e l t , Regensburg
Herr Dominik B a g u s , Fulda
Dipl.-Ing. Olaf B ü h r e n , Hagen
Dr. rer. nat. Dipl.-Geol. Michael D i e t r i c h , München
BDir Dipl.-Ing. Heiko E n g e l h a r d , Ravensburg
OAR Dipl.-Ing. (FH) Jan G r a m e r , Bonn
Dipl.-Ing. (FH) Axel H a a ß , Bad Kreuznach
Dipl.-Ing. in Irina L o r z , Potsdam
Dipl.-Ing. (FH) Harald M a r x , Königsberg
Dipl.-Ing. Michael S t a h l , Neumarkt
Dipl.-Ing. Hans-Dieter T h a l e , Jesteburg
Dipl.-Ing. Jörg T o p k a , Heinsberg

Inhalt

808			BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	1
808	1		BAUGRUBEN	1
808	106	m3	Baugrube herstellen	1
	111	m3	Schutzschicht abtragen	2
	116	m3	Boden des AG in Baugrube einbauen	3
	121	m3	Baustoff lief.,in Baugrube einbauen	3
808	2		LEITUNGSGRÄBEN	5
808	206	m3	Leitungsgaben herstellen	5
	211	m3	Baugrube für Schacht herstellen	6
	214	m3	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.	8
	216	m	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.	10
	221	m	Graben für Leitungen herst.	12
	226	m3	Boden d. AG in Leitungsggr. einb.	13
	231	m	Boden d. AG in Leitungsggr. einb.	14
	237	m3	Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb.	14
	242	m	Baustoff in Leitungsggraben einb.	15
808	9		SONSTIGES	16
808	911	m3	Suchgraben herstellen	16

808 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN

Maßnahmen zum Schutz von Bäumen siehe LB 107.
 Verfüllen von Leitungszonen siehe LB 110.
 Verfüllen von Baugruben und Leitungsgräben mit Beton
 siehe LB 118.

808 1 BAUGRUBEN

808 106 m3 Baugrube herstellen 808 106

/ Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
 bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
 *** *Siehe 'Hinweise Nr.4 (1)'*.

1.0

*** *Nur bei einem Homogenbereich.*

1.9

Homogenbereiche ...

... Freitext ...

*** *Nur bei mehreren Homogenbereichen.*

2.1

Baugrube für gesamtes Bauwerk.

Bauwerk

2.2

Baugrube für Widerlager.

Widerlager

2.3

Baugrube für Stütze bzw. Pfeiler.

Stütze/Pfeiler

2.4

Baugrube für Stützwand.

Stützwand

2.5

Baugrube für Erdbecken.

Erdbecken

2.6

Baugrube für Betonbecken.

Betonbecken

2.7

Baugrube für Schildfundament.

Schildfundament

2.8

Baugrube für freizulegendes Bauwerk.

freizul. Bauwerk

2.9

Baugrube ...

... Freitext ...

3.1

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Tiefe bis 1,25 m

3.2

Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Tiefe >1,25-1,75m

3.3

Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.

Tiefe >1,75-3,00m

3.4

Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.

Tiefe >3,00-5,00m

3.9

Baugrubentiefe ...

... Freitext ...

4.0

4.1

Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.

LAGA Z 0

*** *LAGA-Fassung angeben.*

4.2

Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1

LAGA Z 1.1

*** *LAGA-Fassung angeben.*

4.3

Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.

LAGA Z 1.2

*** *LAGA-Fassung angeben.*

4.4

Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.

LAGA Z 2

*** *LAGA-Fassung angeben.*

4.5

/ Boden bzw. Fels mit gefährlichen Inhaltsstoffen. Be-
 schreibung nach Unterlagen des AG.

m.gefährl.Inhalt

5.1

Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten
 einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

Aush.i.verdichten

5.2

Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

Aush.i.lagern

5.3

/ Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG för-
 dern.

Aushub Zwischl.AG

5.4

Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.

Aushub Zwischl.AN

5.5

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Aushub verwert.AN

Forts. 808 106

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808 106		Forts.		808 106
5.6			Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet. *** <i>Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).</i>	Entsorg. gesond.
5.9			Aushub Freitext ...
6.0			*** <i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (2)'. Abgerechnet wird senkrecht über der Grundfläche des Fundamentes.</i>	Abr. senkrecht
6.1			*** <i>Nur mit FT 3.1.</i>	
6.9			Abrechnung Freitext ...
808 111		m3	Schutzschicht abtragen	808 111
/			Schutzschicht aus Boden bzw. Fels in der vorhandenen Baugrube bis auf planmäßige Tiefe abtragen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. *** <i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (1)'. Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
1.0			*** <i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
1.9			Homogenbereiche Freitext ...
2.1			Baugrube für gesamtes Bauwerk.	Bauwerk
2.2			Baugrube für Widerlager.	Widerlager
2.3			Baugrube für Stütze bzw. Pfeiler.	Stütze/Pfeiler
2.4			Baugrube für Stützwand.	Stützwand
2.5			Baugrube für Erdbecken.	Erdbecken
2.6			Baugrube für Betonbecken.	Betonbecken
2.9			Baugrube Freitext ...
3.1			Endtiefe der Baugrube bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
3.2			Endtiefe der Baugrube über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe >1,25-1,75m
3.3			Endtiefe der Baugrube über 1,75 bis 3,00 m.	Tiefe >1,75-3,00m
3.4			Endtiefe der Baugrube über 3,00 bis 5,00 m.	Tiefe >3,00-5,00m
3.9			Endtiefe der Baugrube Freitext ...
4.1			Abtrag bis 0,20 m.	Abtrag bis 0,2 m
4.2			Abtrag über 0,20 bis 0,50 m.	Abtrag >0,2-0,5 m
4.9			Abtrag Freitext ...
5.0				
5.1			Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 0
5.2			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1 *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 1.1
5.3			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 1.2
5.4			Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 2
5.5	/		Boden bzw. Fels mit gefährlichen Inhaltsstoffen. Beschreibung nach Unterlagen des AG.	m.gefährl.Inhalt
6.1			Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	Aush.i.verdichten
6.2			Aushub innerhalb der Baustelle lagern.	Aush.i.lagern

Forts. 808 111

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808 111			Forts.	808 111
6.3	/		Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG fördern.	Aushub Zwischl.AG
6.4			Aushub zum Zwischenlager des AN fördern.	Aushub Zwischl.AN
6.5			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aushub verwert.AN
6.6			Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	Entsorg. gesond.
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).</i>	
6.9			Aushub Freitext ...
7.00				
		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (2)'. Abgerechnet wird senkrecht über der Grundfläche des Fundamentes.</i>	Abr. senkrecht
7.01				
		***	<i>Nur mit FT 3.1.</i>	
7.99			Abgerechnet Freitext ...
808 116 m3			Boden des AG in Baugrube einbauen	808 116
	/		Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	
		***	<i>Hinterfüllung siehe 'ERDBAU' (LB 106).</i>	
1.1	/		Boden in Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden aus Abtrag
1.2			Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.	Boden gelagert
1.9			Boden Freitext ...
2.1			Baugrube für gesamtes Bauwerk.	Bauwerk
2.2			Baugrube für Widerlager.	Widerlager
2.3			Baugrube für Stütze bzw. Pfeiler.	Stütze/Pfeiler
2.4			Baugrube für Stützwand.	Stützwand
2.5			Baugrube für Betonbecken.	Betonbecken
2.6			Baugrube für Schildfundament.	Schildfundament
2.7			Baugrube für freizulegendes Bauwerk.	freizul.Bauwerk
2.9			Baugrube für Freitext ...
3.00				
		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (2)'. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</i>	Abtrag
3.01				
3.02			Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	Auftrag
3.99			Abgerechnet Freitext ...
808 121 m3			Baustoff lief.,in Baugrube einbauen	808 121
	/		Baustoff liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	
		***	<i>Hinterfüllung siehe 'ERDBAU' (LB 106).</i>	
1.0				
1.1			Baustoff = grobkörniger Boden.	grobk. Boden
1.2			Baustoff = gemischtkörniger Boden.	gem.körn.Boden
1.3			Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.	gebr.Minstoffe
1.9			Baustoff Freitext ...
2.1			Baugrube für gesamtes Bauwerk.	Bauwerk
2.2			Baugrube für Widerlager.	Widerlager

Forts. 808 121

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808	121		Forts.	808 121
2.3			Baugrube für Stütze bzw. Pfeiler.	Stütze/Pfeiler
2.4			Baugrube für Stützwand.	Stützwand
2.5			Baugrube für Betonbecken.	Betonbecken
2.6			Baugrube für Schildfundament.	Schildfundament
2.7			Baugrube für freizulegendes Bauwerk.	freizul.Bauwerk
2.9			Baugrube für Freitext ...
3.0				
3.1			Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.	WSG geeignet
4.0				
		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (2)'. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Abgerechnet ...</i>	Auftrag ... Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808	2		LEITUNGSGRÄBEN	
808	206	m3	Leitungsgraben herstellen	808 206
			Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.	
		***	<i>Mit 'ASPHALTBAUWEISEN' (LB 113),</i>	
		***	<i>'BETONBAUWEISEN'(LB 114) oder</i>	
		***	<i>'PFLASTERDECKEN,PLATTENBELÄGE,EINFASSUNGEN'(LB 115).</i>	
		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr. 4 (1)'. 1.1 In eingebautem und verdichteten Boden. eing. verd. Boden</i>	
			1.2 / In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des AG. gew. Boden	
		***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
			1.9 In gewachsenem Boden. Homogenbereiche Freitext ...	
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
			2.1 Grabentiefe bis 1,25 m. Tiefe bis 1,25 m	
			2.2 Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Tiefe >1,25-1,75m	
			2.3 Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m. Tiefe >1,75-3,00m	
			2.4 Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m. Tiefe >3,00-5,00m	
			2.9 Grabentiefe Freitext ...	
			3.1 Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Rohr bis DN 150	
			3.2 Breite der Grabensohle für Rohr DN 300. Rohr DN 300	
			3.3 Breite der Grabensohle für Rohr DN 400. Rohr DN 400	
			3.4 Breite der Grabensohle für Rohr DN 500. Rohr DN 500	
			3.5 Breite der Grabensohle für Rohr DN 600. Rohr DN 600	
			3.9 Breite der Grabensohle Freitext ...	
			4.0	
			4.1 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. m.Verb./+10 m3 W.	
			4.2 Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet. o.Verb./o.Wassrh.	
		***	<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
		***	<i>Abschnitt 8.</i>	
		***	<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
			4.3 Verbau wird gesondert vergütet. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. o.Verb./+10 m3 W.	
		***	<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
		***	<i>Abschnitt 8.</i>	
			4.4 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. m.Verb./o.Wassrh.	
		***	<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
			4.5 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. mit Verbau	
			4.6 Verbau wird gesondert vergütet. ohne Verbau	
		***	<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
		***	<i>Abschnitt 8.</i>	
			4.7 Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Wasserhltg. 10 m3	

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808 206			Forts.	808 206
4.8		***	Wasserhaltung wird gesondert vergütet. <i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	ohne Wasserh.
5.1			Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	lag. i./ver.o.Lz.
5.2			Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	lag.i./verd.
5.3			Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet.	Verfüllboden ges.
5.9			Aushub Freitext ...
6.0				
6.1		***	Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 0
6.2		***	Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 1.1
6.3		***	Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2 <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 1.2
6.4		***	Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 2
6.5	/	***	Boden bzw. Fels mit gefährlichen Inhaltsstoffen. Beschreibung nach Unterlagen des AG. <i>Nur mit FT 7.3.</i>	m.gefährl.Inhalt
7.1			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	Aush.i.verdichten
7.2		***	Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. <i>Mit FT 6.1 bis 6.4.</i>	Aushub verwerten
7.3		***	Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet. <i>Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).</i>	Entsorg. gesond.
7.9			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub Freitext ...
8.0		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (2)'. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus. Abgerechnet ...</i>	Abr. senkrecht
8.9				... Freitext ...
808 211	m3		Baugrube für Schacht herstellen	808 211
			Baugrube für Schacht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. *** *** *** *** <i>Mit 'ASPHALTBAUWEISEN' (LB 113), 'BETONBAUWEISEN'(LB 114) oder 'PFLASTERDECKEN,PLATTENBELÄGE,EINFASSUNGEN'(LB 115). Siehe 'Hinweise Nr.4 (1)'. 1.1</i>	eing. verd. Boden

Forts. 808 211

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808	211		Forts.	808 211
1.2	/		In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	gew. Boden
		***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
1.9			In gewachsenem Boden. Homogenbereiche Freitext ...
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
2.1			Baugrubentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
2.2			Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe >1,25-1,75m
2.3			Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.	Tiefe >1,75-3,00m
2.4			Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.	Tiefe >3,00-5,00m
2.9			Baugrubentiefe Freitext ...
3.1			Lichter Schachtdurchmesser = 1 000 mm.	Schacht 1 000 mm
3.2			Lichter Schachtdurchmesser = 1 200 mm.	Schacht 1 200 mm
3.3			Lichter Schachtdurchmesser = 1 500 mm.	Schacht 1 500 mm
3.4			Lichter Schachtdurchmesser = 2 000 mm.	Schacht 2 000 mm
3.5	/		Schachtabmessung nach Unterlagen des AG.	Schachtabm.Unt.AG
3.9			Schachtabmessung Freitext ...
4.0				
4.1			Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.	m.Verb./+10 m3 W.
4.2			Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.	o.Verb./o.Wassrh.
		***	<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
		***	<i>Abschnitt 8.</i>	
		***	<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
4.3			Verbau wird gesondert vergütet. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.	o.Verb./+10 m3 W.
		***	<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
		***	<i>Abschnitt 8.</i>	
4.4			Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.	m.Verb./o.Wassrh.
		***	<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
4.5			Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.	mit Verbau
4.6			Verbau wird gesondert vergütet.	ohne Verbau
		***	<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
		***	<i>Abschnitt 8.</i>	
4.7			Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.	Wasserhltg. 10 m3
4.8			Wasserhaltung wird gesondert vergütet.	ohne Wasserhaltg.
		***	<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
5.1			Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Setzen des Schachtes in Baugrube einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	lag. i./verfüll
5.2			Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen der Baugrube wird gesondert vergütet.	Verfüllboden ges.

Forts. 808 211

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808 211	211	Forts.		808 211
5.9			Aushub Freitext ...
6.0				
6.1			Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	LAGA Z 0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.2			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	LAGA Z 1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.3			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	LAGA Z 1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.4			Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	LAGA Z 2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.5	/		Boden bzw. Fels mit gefährlichen Inhaltsstoffen. Beschreibung nach Unterlagen des AG.	m.gefährl.Inhalt
		***	<i>Nur mit FT 7.03.</i>	
7.01			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	Aush.i.verdichten
7.02			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aushub verwerten
		***	<i>Mit FT 6.1 bis 6.4.</i>	
7.03			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	Entsorg. gesond.
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).</i>	
7.99			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub Freitext ...
808 214	m3	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.		808 214
	/		Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.	
		***	<i>Mit 'ASPHALTBAUWEISEN' (LB 113),</i>	
		***	<i>'BETONBAUWEISEN'(LB 114) oder</i>	
		***	<i>'PFLASTERDECKEN,PLATTENBELÄGE,EINFASSUNGEN'(LB 115).</i>	
		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr. 4 (1)'. 1.1 In eingebautem und verdichteten Boden. eing. verd. Boden</i>	
1.2	/		In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des AG. gew. Boden	
		***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
1.9			In gewachsenem Boden. Homogenbereiche Freitext ...
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
2.1			Grabentiefe bis 1,25 m. Tiefe bis 1,25 m	
2.2			Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Tiefe >1,25-1,75m	
2.3			Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m. Tiefe >1,75-3,00m	
2.4			Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m. Tiefe >3,00-5,00m	
2.9			Grabentiefe Freitext ...
3.1			Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Rohr bis DN 150	
3.2			Breite der Grabensohle für Rohr DN 300. Rohr DN 300	
3.3			Breite der Grabensohle für Rohr DN 400. Rohr DN 400	
3.4			Breite der Grabensohle für Rohr DN 500. Rohr DN 500	
3.5			Breite der Grabensohle für Rohr DN 600. Rohr DN 600	
3.9			Breite der Grabensohle Freitext ...

Forts. 808 214

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808	214		Forts.	808 214
4.1			Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.	m. Verb./+10 m ³ W.
4.2			Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.	o. Verb./o. Wassrh.
	***		<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
	***		<i>Abschnitt 8.</i>	
	***		<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
4.3			Verbau wird gesondert vergütet. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.	o. Verb./+ 10 m ³ W
	***		<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
	***		<i>Abschnitt 8.</i>	
4.4			Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.	m. Verb./o. Wassrh.
	***		<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
4.5			Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.	mit Verbau
4.6			Verbau wird gesondert vergütet.	ohne Verbau
	***		<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
	***		<i>Abschnitt 8.</i>	
4.7			Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.	Wasserhltg. 10 m ³
4.8			Wasserhaltung wird gesondert vergütet.	ohne Wasserhltg.
	***		<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
5.1			Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	lag. i./ver.o.Lz.
5.2			Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	lag.i./verd.
5.3			Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet.	Verfüllboden ges.
5.9			Aushub Freitext ...
6.0				
6.1			Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	LAGA Z 0
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.2			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	LAGA Z 1.1
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.3			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	LAGA Z 1.2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.4			Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	LAGA Z 2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.5	/		Boden bzw. Fels mit gefährlichen Inhaltsstoffen. Beschreibung nach Unterlagen des AG.	m.gefährl.Inhalt
	***		<i>Nur mit FT 7.3.</i>	
7.1			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	Aush.i.verdichten

Forts. 808 214

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808 214		Forts.		808 214
7.2			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. *** <i>Mit FT 6.1 bis 6.4.</i>	Aushub verwerten
7.3			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet. *** <i>Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).</i>	Entsorg. gesond.
7.9			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub Freitext ...
8.0			*** <i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (2)'. 8.1 Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 8.9 Abgerechnet ...</i>	Abr. senkrecht ... Freitext ...
808 216 m		Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.		808 216
/			Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG. *** <i>Mit 'ASPHALTBAUWEISEN' (LB 113), *** 'BETONBAUWEISEN'(LB 114) oder *** 'PFLASTERDECKEN,PLATTENBELÄGE,EINFASSUNGEN'(LB 115). *** <i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (1)'. 1.1 In eingebautem und verdichteten Boden. 1.2 / In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des AG. *** <i>Nur bei einem Homogenbereich. 1.9 In gewachsenem Boden. Homogenbereiche ... *** <i>Nur bei mehreren Homogenbereichen. 2.1 Grabentiefe bis 1,25 m. 2.2 Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. 2.3 Grabentiefe über 1,75 bis 2,25 m. 2.4 Grabentiefe über 2,25 bis 2,75 m. 3.1 Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. 3.2 Breite der Grabensohle für Rohr DN 300. 3.3 Breite der Grabensohle für Rohr DN 400. 3.4 Breite der Grabensohle für Rohr DN 500. 3.5 Breite der Grabensohle für Rohr DN 600. 3.9 Breite der Grabensohle ... 4.1 Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. 4.2 Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet. *** <i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124, *** Abschnitt 8. *** <i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i></i></i></i></i></i>	eing. verd. Boden gew. Boden ... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m Tiefe >1,25-1,75m Tiefe >1,75-2,25m Tiefe >2,25-2,75m Rohr bis DN 150 Rohr DN 300 Rohr DN 400 Rohr DN 500 Rohr DN 600 ... Freitext ... m.Verb.+10 m3 W. o.Verb./o.Wassrh.

Forts. 808 216

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
808 216			Forts.	808 216
4.3			Verbau wird gesondert vergütet. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.	o. Verb./+ 10 m3 W
		***	<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
		***	<i>Abschnitt 8.</i>	
4.4			Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.	m. Verb./o. Wassrh.
		***	<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
4.5			Notwendigen Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.	mit Verbau
4.6			Verbau wird gesondert vergütet.	ohne Verbau
		***	<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,</i>	
		***	<i>Abschnitt 8.</i>	
4.7			Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen.	Wasserhltg. 10 m3
4.8			Wasserhaltung wird gesondert vergütet.	ohne Wasserhltg.
		***	<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
5.1			Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	lag. i./ver.o.Lz.
5.2			Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	lag.i./verd.
5.3			Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet.	Verfüllboden ges.
5.9			Aushub Freitext ...
6.0				
6.1			Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	LAGA Z 0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.2			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	LAGA Z 1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.3			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2	LAGA Z 1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.4			Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	LAGA Z 2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.5	/		Boden bzw. Fels mit gefährlichen Inhaltsstoffen. Beschreibung nach Unterlagen des AG.	m.gefährl.Inhalt
		***	<i>Nur mit FT 7.03.</i>	
7.01			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	Aush.i.verdichten
7.02			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aushub verwerten
		***	<i>Mit FT 6.1 bis 6.4.</i>	
7.03			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	Entsorg. gesond.
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).</i>	
7.99			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
808	221	m	GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT) Graben für Leitungen herst.	808 221
			Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel, Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse.	
		***	<i>Mit 'ASPHALTBAUWEISEN' (LB 113),</i>	
		***	<i>'BETONBAUWEISEN'(LB 114) oder</i>	
		***	<i>'PFLASTERDECKEN,PLATTENBELÄGE,EINFASSUNGEN'(LB 115).</i>	
		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (1)'. 1.1 In eingebautem und verdichteten Boden. eing. verd. Boden</i>	
			1.2 / In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen gew. Boden des AG.	
		***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
			1.9 In gewachsenem Boden. Homogenbereiche Freitext ...
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
			2.1 Grabentiefe bis 0,30 m. Tiefe bis 0,30 m	
			2.2 Grabentiefe über 0,30 bis 0,50 m. Tiefe >0,30-0,50m	
			2.3 Grabentiefe über 0,50 bis 0,75 m. Tiefe >0,50-0,75m	
			2.4 Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m. Tiefe >0,75-1,00	
			2.5 Grabentiefe über 1,00 bis 1,25 m. Tiefe >1,00-1,25m	
			2.6 Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Tiefe >1,25-1,75m	
			2.9 Grabentiefe Freitext ...
			3.1 Breite der Grabensohle bis 0,30 m. Breite bis 0,30 m	
			3.2 Breite der Grabensohle über 0,30 bis 0,50 m. Breite>0,30-0,50m	
			3.3 Breite der Grabensohle über 0,50 bis 0,70 m. Breite>0,50-0,70m	
			3.4 Breite der Grabensohle über 0,70 bis 0,90 m. Breite>0,70-0,90m	
			3.5 Breite der Grabensohle über 0,90 bis 1,10 m. Breite>0,90-1,10m	
			3.6 Breite der Grabensohle über 1,10 bis 1,30 m. Breite>1,10-1,30m	
			3.9 Breite der Grabensohle Freitext ...
			4.1 Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. lag. i./ver.o.Lz	
			4.2 Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben einschließlich Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. lag.i./verd.	
			4.3 Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet. Verfüllboden ges.	
			4.9 Aushub Freitext ...
			5.0	
			5.1 Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. LAGA Z 0	
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
			5.2 Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. LAGA Z 1.1	
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
			5.3 Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. LAGA Z 1.2	
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	

Forts. 808 221

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808	221	Forts.		808 221
5.4		***	Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	LAGA Z 2
5.5	/	***	Boden bzw. Fels mit gefährlichen Inhaltsstoffen. Beschreibung nach Unterlagen des AG. <i>Nur mit FT 6.3.</i>	m.gefährl.Inhalt
6.1			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	Aush.i.verdichten
6.2		***	Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. <i>Mit FT 5.1 bis 5.4.</i>	Aushub verwerten
6.3		***	Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet. <i>Mit 'ENTSORGUNG'(LB 102).</i>	Entsorg. gesond.
6.9			Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub Freitext ...
808	226	m3	Boden d. AG in Leitungsgr. einb.	808 226
			Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.	
1.0				
1.1	/		Boden in Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.	Boden aus Abtrag
1.2			Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.	Boden gelagert
1.9			Boden Freitext ...
2.1			Grabentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
2.2			Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe >1,25-1,75m
2.3			Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.	Tiefe >1,75-3,00m
2.4			Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.	Tiefe >3,00-5,00m
2.9			Grabentiefe Freitext ...
3.1			Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.	Rohr bis DN 150
3.2			Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.	Rohr DN 300
3.3			Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.	Rohr DN 400
3.4			Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.	Rohr DN 500
3.5			Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.	Rohr DN 600
3.9			Breite der Grabensohle Freitext ...
4.1			Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.	oberh.Leitungszone
4.2			Boden nach Verlegen der Leitung in Graben einschl. Leitungszone und Baugruben einbauen und verdichten.	einschl.Leit.zone
5.00		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (2)'</i> .	
5.01			Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend der Abrechnung beim Aushub.	Abrechnung senkr.
5.99			Abgerechnet Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808	231	m	Boden d. AG in Leitungsgr. einb.	808 231
	/		Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.	
	1.0			
	1.1	/	Boden in Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.	Boden aus Abtrag
	1.2		Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.	Boden gelagert
	1.9		Boden Freitext ...
	2.1		Grabentiefe einschließlich Leitungszone bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
	2.2		Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe >1,25-1,75m
	2.3		Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 1,75 bis 2,25 m.	Tiefe >1,75-2,25m
	2.4		Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 2,25 bis 2,75 m.	Tiefe >2,25-2,75m
	3.1		Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.	Rohr bis DN 150
	3.2		Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.	Rohr DN 300
	3.3		Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.	Rohr DN 400
	3.4		Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.	Rohr DN 500
	3.5		Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.	Rohr DN 600
	3.9		Breite der Grabensohle Freitext ...
	4.1		Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und Baugruben einbauen und verdichten.	oberh.Leitungszone
	4.2		Boden nach Verlegen der Leitung in Graben einschl. Leitungszone und Baugruben einbauen und verdichten.	einschl.Leit.zone
808	237	m3	Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.	808 237
			Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten.	
	1.1		Baustoff = grobkörniger Boden.	grobk. Boden
	1.2		Baustoff = gemischtkörniger Boden.	gemkörn. Boden
	1.3		Baustoff = Gemische aus gebrochenem Naturgestein.	gebr. Natgestein
	1.4		Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.	gebr. Minstoffe
	1.9		Baustoff Freitext ...
	2.1		Grabentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
	2.2		Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe >1,25-1,75m
	2.3		Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.	Tiefe >1,75-3,00m
	2.4		Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.	Tiefe >3,00-5,00m
	2.9		Grabentiefe Freitext ...
	3.1		Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.	Rohr bis DN 150
	3.2		Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.	Rohr DN 300
	3.3		Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.	Rohr DN 400
	3.4		Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.	Rohr DN 500
	3.5		Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.	Rohr DN 600

Forts. 808 237

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808	237	Forts.		808 237
3.9			Breite der Grabensohle Freitext ...
4.0				
4.1			Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.	WSG geeignet
5.1			Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl. der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.	einschl. Leitungsz
5.2			Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.	ob. Leitungsz.
6.0				
		***	<i>Siehe 'Hinweise Nr. 4 (2)'. Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend der Abrechnung beim Aushub.</i>	Abrechnung senkr.
6.1			Abgerechnet Freitext ...
6.9				
808	242	m	Baustoff in Leitungsgraben einb.	808 242
		/	Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden ohne Berücksichtigung von Mehrverfüllung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.	
1.1			Baustoff = grobkörniger Boden.	grobk. Boden
1.2			Baustoff = gemischtkörniger Boden.	gem.körn. Boden
1.3			Baustoff = Gemische aus gebrochenem Naturgestein.	gebr. Natgestein
1.4			Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.	gebr. Minstoffe
1.9			Baustoff Freitext ...
2.1			Grabentiefe einschließlich Leitungszone bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
2.2			Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe >1,25-1,75m
2.3			Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 1,75 bis 2,25 m.	Tiefe >1,75-2,25m
2.4			Grabentiefe einschließlich Leitungszone über 2,25 bis 2,75 m.	Tiefe >2,25-2,75m
3.1			Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.	Rohr bis DN 150
3.2			Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.	Rohr DN 300
3.3			Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.	Rohr DN 400
3.4			Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.	Rohr DN 500
3.5			Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.	Rohr DN 600
3.9			Breite der Grabensohle Freitext ...
4.0				
4.1			Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.	WSG geeignet
5.01			Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl. der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.	einschl. LZ.
5.02			Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.	oberhalb. LZ.

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
808	9		SONSTIGES	
808	911	m3	Suchgraben herstellen	808 911
	/		Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Handschachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.	
	***		<i>Siehe 'Hinweise Nr.4 (1)'</i> .	
1.0	***		<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
1.9			Homogenbereiche Freitext ...
	***		<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
2.1			Grabentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
2.2			Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe >1,25-1,75m
2.9			Grabentiefe Freitext ...
3.0				
3.1			Nur Handschachtung.	nur Handschacht.
3.2			Handschachtung mit Maschinenunterstützung.	mitMasch.unterst.
4.0				
4.1			Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.	Aufbruch gesond.
	***		<i>Mit 'ASPHALTBAUWEISEN' (LB 113),</i>	
	***		<i>'BETONBAUWEISEN'(LB 114) oder</i>	
	***		<i>'PLASTERDECKEN,PLATTENBELÄGE,EINFASSUNGEN'(LB 115).</i>	
5.0				
5.1			Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet.	o.Verb/o.Wasserh.
	***		<i>Mit 'GRÜNDUNGEN' (LB 117) für Verbau nach DIN 4124,.</i>	
	***		<i>Abschnitt 8.</i>	
	***		<i>Mit 'WASSERHALTUNG' (LB 109).</i>	
5.9			Verbau Freitext ...
6.0				
6.1			Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.	Boden einb.u.v.

Hinweise zur Anwendung des LB 808

Die nachstehenden Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil

1. STLK-Richtlinien

Bei der Anwendung des STLK sind die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau“, (STLK-Richtlinien) Ausgabe 2017 zu beachten.

2. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

Für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung gelten die Regelungen der VOB Teil A §§ 7 ff., §§ 7 EU ff., §§ 7 VS ff.. Die vorliegenden Standardleistungstexte wurden auf der Grundlage der VOB, Ausgabe 2016, Teil C: „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ (ATV) erarbeitet. Die jeweiligen „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ (Abschnitt 0 der ATV) sind zu beachten.

3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Mit den Standardleistungstexten dieses Leistungsbereiches kann eine Leistung nur dann eindeutig und erschöpfend beschrieben werden, wenn insbesondere folgende Regelwerke, je nach verwendeter Standardleistung, als Bestandteil des Vertrages vereinbart werden:

ZTV E-StB¹⁾

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017 (FGSV 599)

ZTV-ING²⁾

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten, Ausgabe Oktober 2017

4. Sonstiges

(1) Bei Anwendung der KN

108 105	m3	Baugrube herstellen
108 110	m3	Schutzschicht abtragen
108 205	m3	Leitungsgraben herstellen
108 210	m3	Baugrube für Schacht herstellen
108 213	m3	Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen
108 215	m	Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen
108 220	m	Graben für Sickerleitung oder Kabel herstellen
108 910	m3	Suchgraben herstellen

ist als „Baugrubentiefe“, „Endtiefe der Baugrube“ bzw. „Grabentiefe“ die Endstufe der herzustellenden Baugrube bzw. der auszuhebenden Gräben zu verstehen. Liegt z.B. die Sohle bei –3,27 m, so ist der FT „Baugrubentiefe über 3 bis 5 m“ zu verwenden.

Außergewöhnliche Schichtenfolgen sind in der Baubeschreibung darzustellen.

(2) Bei Anwendung der KN

108 105	m3	Baugrube herstellen
108 110	m3	Schutzschicht abtragen
108 115	m3	Boden des AG in Baugrube einbauen
108 120	m3	Baustoff liefern und in Baugrube einbauen
108 205	m3	Leitungsgraben herstellen
108 213	m3	Leitungsgraben mit Schachtbaugruben herstellen
108 225	m3	Boden des AG in Leitungsgraben einbauen
108 236	m3	Baustoff liefern, in Leitungsgraben einbauen

ist die Abrechnung nach DIN 18 300 als Regelabrechnung (FT mit 0) zugrunde gelegt. Andere Abrechnungsverfahren können über die Folgetexte vereinbart werden.

(3) Für das Fördern von Boden, Fels, künstlichem Boden und sonstigen Stoffen innerhalb der Baustelle wird keine Förderweglänge angegeben, sofern diese Baustoffe im Baustellenbereich gewonnen werden und dort verbleiben.

Soweit notwendig, sind in die Leistungsbeschreibung Angaben über die Mengenverteilung dieser Baustoffe aufzunehmen (Baubeschreibung, Pläne).

Bezugsquellen:

¹⁾ FGSV Verlag, Wesseling Straße 17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, Fax: 0 22 36 / 38 46 40, E-Mail: info@fgsv-verlag.de, Internet: www.fgsv-verlag.de

²⁾ Internet: www.bast.de

810
10/17

STLK
Standardleistungskatalog
für den Straßen- und Brückenbau

Leistungsbereich 810
Entwässerung für Straßen

Gelbentwurf Oktober 2017

Der STLK vereinheitlicht die zur Beschreibung von Bau- und Lieferleistungen im Straßen- und Brückenbau verwendeten Leistungstexte und dient der rationellen sowie rechtsicheren Erstellung von Verdingungsunterlagen, der Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung.

Grundlage ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) sowie die für den Tiefbau eingeführten bundeseinheitlichen Technischen Regelwerken, insbesondere den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen. Der STLK kann manuell oder mittels Datenverarbeitungsprogramm angewendet werden und passt sich z. Zt. in das Gesamtsystem standardisierter Leistungstexte für das Bauwesen wie folgt ein:

LB-Nr.	Inhalt
000 - 099	Standardleistungsbuch Bau - Dynamische BauDaten - (STLB-
Bau) 100 - 199	Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
(STLK) 200 - 299	Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W)
300 - 399	bish. Standardleistungsbuch - Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
400 - 499	bish. Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz, z. T. umgesetzt in STLB-Bau
500 - 599	bish. Standardleistungsbuch - Bauen im Bestand, Block und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau
600 - 699	Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten – (STLB-
BauZ) 700 - 799	z. Zt. nicht belegt
800 - 899	Entwurfsstände (Gelbdrucke) des Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK)
900 - 999	Regionalleistungskataloge (RLK) einzelner Straßenbauverwaltungen der Länder

Der „Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau sowie die „Regionalleistungskataloge (RLK) für den Straßen- und Brückenbau“ sind in ihrem Aufbau identisch.

Das „Standardleistungsbuch (StLB)“ bzw. „STLB-Bau“ weist einen anderen Aufbau auf. Den STLK gibt es als STLK-Buchausgabe und STLK-Datenträger, letzteren auch im StLB-Format. Diese Datenträger ermöglichen die Verarbeitung in AVA-Programmsystemen im Straßen- und Brückenbau.

Regelungen zur Handhabung des STLK enthalten die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2017 (STLK - Richtlinien).“

Die STLK-Buchausgabe, die STLK-Datenträgerausgabe und die STLK-Richtlinien können bei der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Postfach 50 13 62, 50973 Köln (Tel.: 0221/393735, Telefax: 0221/393747) bezogen werden.

Querschnittsausschuss: Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
Querschnittskreis: Erdbau, Entwässerung

Querschnittsausschuss:

Leiter:

BDir Dipl.-Ing Rainer T r i l l , Bonn

Mitarbeiter:

ROBR Dipl.-Ing. Klaus A l t m i k s , Gelsenkirchen
Dipl.-Ing. (FH) Christian B ö r n e r , Bonn
BDir. Dipl.-Ing. Roland G ä ß l e r , Offenburg
OAR Dipl.-Ing. (FH) Jan G r a m e r , Bonn
Ass. Frank H a m m e r m e i s t e r , Hoppegarten
Dipl.-Ing. Rainer M i t z e , Bad Arolsen
RBDi. Dipl.-Ing. in Saskia P a p k e , Kiel
Dipl.-Ing. Theo R e d d e m a n n , Westerkappeln
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen R o t h , Berlin
Dipl.-Ing. Herbert S c h r ö d e r , Frankfurt am Main
Dipl.-Ing. Manfred S e i d e l , Jülich
TVB Herbert S t e p a r s c h , Stuttgart
Dipl.-Ing. Jörg T o p k a , Heinsberg
Dipl.-Ing. Conrad V i n k e n , Hannover
Dipl.-Ing. Andreas W e b e r , Meißen

Querschnittskreis:

Leiter:

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen R o t h , Berlin

Mitarbeiter:

Prof. Dipl.-Ing. Andreas A p p e l t , Regensburg
Herr Dominik B a g u s , Fulda
Dipl.-Ing. Olaf B ü h r e n , Hagen
Dr. rer. nat. Dipl.-Geol. Michael D i e t r i c h , München
BDir Dipl.-Ing. Heiko E n g e l h a r d , Ravensburg
OAR Dipl.-Ing. (FH) Jan G r a m e r , Bonn
Dipl.-Ing. (FH) Axel H a a ß , Bad Kreuznach
Dipl.-Ing. in Irina L o r z , Potsdam
Dipl.-Ing. (FH) Harald M a r x , Königsberg
Dipl.-Ing. Michael S t a h l , Neumarkt
Dipl.-Ing. Hans-Dieter T h a l e , Jesteburg
Dipl.-Ing. Jörg T o p k a , Heinsberg

Inhalt

810			ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	1
810	1		MULDEN- UND GRABENBEFESTIGUNG	1
810	106	m2	Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen	1
	114	m2	Straßenmulde befestigen	1
	118	m	Mulde als Raubettmulde befestigen	2
	124	m	Graben befestigen	3
	128	m	Abfangegraben abdichten	5
	139	m2	Grabensohle befestigen	5
	144	m2	Grabenböschung befestigen	6
810	2		SICKERANLAGEN	8
810	213	m3	Liegende Sickerschicht herstellen	8
	218	m3	Senkrechte Sickerschicht herstellen	8
	223	m	Sickerstrang herstellen	9
	225	m	Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten	10
	228	m	Sickerrohrleitung verlegen	11
	230	m	Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten	12
	242	St	Kunststoffschacht herstellen	13
	248	St	Kunststoffschacht m. Erdarb. herst.	14
	250	St	Schachtanschluss herstellen (Zul.)	15
	254	St	Formstück einbauen (Zul.)	15
810	3		ROHRLEITUNGEN	16
810	304	m	Entwässerungsrohrleitung abrechen	16
	306	m	Entwässerungsrohrleitung verfüllen.	16
	314	m	Anschlussleitung herstellen	17
	319	m	Betonrohrleitung herstellen	18
	329	m	Steinzeugrohrleitung herstellen	19
	333	m	Kunststoffrohrleitung herstellen	19
	343	m	Leitungszone verfüllen	20
	351	m	Huckepackleitung herst.m.Erdarbeit.	21
	353	m	Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.	23
	355	m	Steinzeugrohrltg. herst.m.Erdarb.	25
	357	m	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.	27
	361	St	Schachtanschluss herstellen (Zul.)	28
	363	St	Rohranschluss herstellen (Zul.)	29
	368	St	Formstück einbauen (Zul.)	30
	373	St	Böschungsstück einbauen (Zul.)	30
810	4		SCHÄCHTE	32
810	403	St	Schacht ausbauen	32
	408	St	Schachtteil ausbauen	33
	410	m3	Schacht verfüllen	33
	414	St	Fertigteil-Schacht herstellen	34
	416	St	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.	35
	419	St	Schacht, komb. Bauweise, herstellen	37
	422	St	Schacht,komb.Bauweise,herst.Erdarb.	38
	425	St	Schachtfundament herstellen	41
	429	St	Schachtunterteil a.Klinker herst.	41
	434	St	Schachtunterteil a.Stahlbet. herst.	42
	439	St	Fertigteil für Schacht einbauen	43
	444	St	Betonauflagering einbauen	44

	447	St	Betonaufkl.ring, keilförmig, einb.	44
	453	St	Schachtabdeckung aufsetzen	45
	457	St	Schachtabdeckung des AG aufsetzen	46
	459	St	Schachtabdeckung auf Höhe setzen	46
	462	St	Schachtabdeckung anpassen	47
810	5		STRASSENABLÄUFE	48
810	505	St	Straßenablauf ausbauen	48
	508	St	Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen	48
	514	St	Straßenablauf einbauen	49
	516	St	Straßenablauf einbauen mit Erdarb.	50
	518	St	Straßenablauf Kunststoff einbauen	51
	520	St	Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb.	52
	522	St	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen	53
	526	St	Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs.	54
	530	St	Aufsatz auf Höhe setzen	54
	534	St	Aufsatz für Straßenabl. anpassen	55
	542	m	Kastenrinne einbauen	55
	546	St	Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)	56
	548	m	Schlitzrinne einbauen	56
	550	St	Formstück für Schlitzr. einb.(Zul.)	57
810	9		SONSTIGES	59
810	902	m	Entwässerungsleitung reinigen	59
	904	St	Schacht reinigen	59
	906	St	Dichtheit Rohrleitung prüfen	60
	908	St	Dichtheit Schacht prüfen	61
	911	m	Kameradurchfahrung ausführen	62
	925	m	Deformation Kunststoffrohr messen	63

810 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN

810 1 MULDEN- UND GRABENBEFESTIGUNG

810 106 m2 Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen 810 106

Befestigung der Sohle und Böschungen von Mulden und Gräben freilegen und einschließlich Bettung ausbauen.

- | | | |
|-------|--|-------------------|
| 1.1 | Befestigung = Natursteinpflaster. | Naturstpflaster |
| 1.2 | Befestigung = Betonsteinpflaster. | Betonstpflaster |
| 1.3 | Befestigung = Betonsohlschalen. | Betonsohlschalen |
| 1.4 | Befestigung = Rasengittersteine. | Rasengittersteine |
| 1.5 | Befestigung = Steinsatz. | Steinsatz |
| 1.9 | Befestigung ... | ... Freitext ... |
| 2.1 | Bettung = auf ungebundener Sauberkeitsschicht. | ungeb.Sauberksch. |
| 2.2 | Bettung = in Beton verlegt. | in Beton |
| 2.9 | Bettung ... | ... Freitext ... |
| 3.0 | | |
| 3.1 | Fugen mit Mörtel verfügt. | Mörtelfuge |
| 3.9 | Fugen ... | ... Freitext ... |
| 4.1 | Gesamtdicke mit Bettung bis 20 cm. | Dicke bis 20 cm |
| 4.2 | Gesamtdicke mit Bettung über 20 bis 30 cm. | Dicke 20 - 30 cm |
| 4.3 | Gesamtdicke mit Bettung über 30 bis 40 cm. | Dicke 30 - 40 cm |
| 5.0 | | |
| | *** Nur mit FT 6.4. | |
| 5.1 | Wiederverwendbare Befestigung säubern und innerhalb der Baustelle lagern. | Stoffe s.+lagern |
| 5.2 / | Wiederverwendbare Befestigung säubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. | Stoffe s.+f.+abl. |
| 6.1 / | Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen. | Rest einbauen |
| 6.2 / | Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. | Rest verdichten |
| 6.3 | Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | Rest verwerten |
| 6.4 | Sämtliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | sämt.Ausbau verw. |

810 114 m2 Straßenmulde befestigen 810 114

Straßenmulde befestigen einschließlich Erdarbeiten.

- | | | |
|-------|---|-----------------|
| 1.1 / | Befestigung = Rasengittersteine nach Unterlagen des AG mit Bettung. Steine mit Oberboden verfüllen. Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen. | RGSt/Bett/OB AG |
| 1.2 / | Befestigung = Rasengittersteine nach Unterlagen des AG mit Bettung. Steine mit Oberboden des AN verfüllen. | RGSt/Bett/OB AN |
| 1.3 / | Befestigung = Rasengittersteine nach Unterlagen des AG. Steine mit Oberboden verfüllen. Gelagerten Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen. | RGSt/OB AG |

Forts. 810 114

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 114			Forts.	810 114
1.4	/		Befestigung = Rasengittersteine nach Unterlagen des AG. Steine mit Oberboden des AN verfüllen.	RGSt/OB AN
1.5	/		Befestigung = Pflaster nach Unterlagen des AG mit Bettung. Fugen mit Sand verfüllen.	Pflast./Bett.
1.6	/		Befestigung = Pflaster nach Unterlagen des AG mit Bettung aus Beton C 20/25. Fugen mit Zementmörtel verfüllen.	Pflast./Beton
		***	<i>Mit FT 2.0.</i>	
1.7	/		Befestigung = Betonsohlschalen nach Unterlagen des AG mit Bettung.	SohlSchal/Bett.
1.8	/		Befestigung = Betonsohlschalen nach Unterlagen des AG mit Bettung aus Beton C 20/25. Fugen mit Zementmörtel verfüllen.	SohlSchal/Beton
		***	<i>Mit FT 2.0.</i>	
1.9			Befestigung Freitext ...
2.0				
2.1			Bettung = Kiessand.	Bettung Kiessand
2.2			Bettung = gebrochene Mineralstoffe.	Bettg gebr.Minst.
2.3			Bettung = gebrochenes Naturgestein, für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.	Bettg.Natgest.WSG
2.9			Bettung Freitext ...
3.0				
3.1			Dicke der Bettung = 10 cm.	Dicke 10 cm
3.2			Dicke der Bettung = 15 cm.	Dicke 15 cm
3.9			Dicke der Bettung Freitext ...
4.0				
4.1			Überschüssigen Boden seitlich einebnen.	einebnen
4.2			Überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	verwerten
4.3	/		Überschüssigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und lagern.	Lagerpl. AG
4.4			Überschüssigen Boden zum Lagerplatz des AN fördern und lagern.	Lagerpl. AN
4.5			Überschüssigen Boden beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
4.9			Überschüssigen Boden Freitext ...
810 118	m		Mulde als Raubettmulde befestigen	810 118
			Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungsbeständiger Bruchsteine befestigen einschließlich Erdarbeiten.	
1.1			Muldenbreite 1,00 m.	Breite 1,00 m
1.2			Muldenbreite 1,50 m.	Breite 1,50 m
1.3			Muldenbreite 2,00 m.	Breite 2,00 m
1.4			Muldenbreite 2,50 m.	Breite 2,50 m
1.9			Muldenbreite Freitext ...
2.1			Sohlgefälle 1 zu 3 und flacher.	Gefälle 1:3
2.2			Sohlgefälle über 1 zu 3 bis 1 zu 1,5.	Gefälle 1:3-1,5
2.3			Sohlgefälle über 1 zu 1,5 bis 1 zu 1.	Gefälle 1:1,5-1

Forts. 810 118

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 118	118	Forts.		810 118
2.9			Sohlgefälle Freitext ...
3.1			Mittlere Steinhöhe 18 cm.	Steinhöhe 18 cm
3.2			Mittlere Steinhöhe 25 cm.	Steinhöhe 25 cm
3.3			Mittlere Steinhöhe 30 cm.	Steinhöhe 30 cm
3.4			Mittlere Steinhöhe 36 cm.	Steinhöhe 36 cm
3.9			Mittlere Steinhöhe Freitext ...
4.1			Steinsatz in Mulde. Schotter-Splitt-Gemisch in Steinsatz einfüllen.	in Mulde
4.2			Steinsatz in Kies-Sand-Gemisch, 15 cm dick. Schotter-Splitt-Gemisch in Steinsatz einfüllen.	in Kiessand, 15 cm
4.3			Steinsatz in Beton C 20/25, 15 cm dick. Schotter-Splitt-Gemisch in Steinsatz einfüllen.	in Beton, 15 cm
5.0				
5.1			Schotter-Splitt-Gemisch = gebrochenes Naturgestein.	Naturstein
5.9			Schotter-Splitt-Gemisch Freitext ...
6.0				
6.1			Holzpfähle, DU 8 bis 10 cm, 0,80 bis 1,20 m lang, 1 St/m ² Muldenfläche, zur vorläufigen Abrutschsicherung einschlagen.	Holzpfähle
6.2			Rundstäbe, DN 28 mit einer Mindestlänge von 0,80 m, 1 St/m ² Muldenfläche, einschlagen.	Rundstäbe
7.0				
7.1			Faschinenstrang, DU 15 bis 20 cm, entlang den Rändern einbauen.	Faschinen
7.9			Faschinenstrang Freitext ...
8.0				
8.1			Überschüssigen Boden seitlich einebnen.	einebnen
8.2			Überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	verwerten
8.3	/		Überschüssigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und lagern.	Lagerpl. AG
8.4			Überschüssigen Boden zum Lagerplatz des AN fördern und lagern.	Lagerpl. AN
8.5			Überschüssigen Boden beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
8.9			Überschüssigen Boden Freitext ...
810 124	m		Graben befestigen	810 124
			Graben befestigen einschließlich Erdarbeiten für Bettung und Befestigung.	
1.1			Sohlbreite = 0,30 m.	Sohlbreite 0,30 m
1.2			Sohlbreite = 0,50 m.	Sohlbreite 0,50 m
1.3			Sohlbreite = 0,80 m.	Sohlbreite 0,80 m
1.4			Sohlbreite = 1,00 m.	Sohlbreite 1,00 m
1.9			Sohlbreite Freitext ...

Forts. 810 124

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 124			Forts.	810 124
2.0				
2.1			Grabentiefe bis 1,00 m. Neigung der Grabenböschung 1 zu 1.	Tiefe bis 1 m,1:1
2.2			Grabentiefe bis 1,00 m. Neigung der Grabenböschung 1 zu 1,5.	Tiefe bis 1 m,1:1,5
2.3			Grabentiefe über 1,00 bis 2,00 m. Neigung der Grabenböschung 1 zu 1.	Tiefe 1-2 m,1:1
2.4			Grabentiefe über 1,00 bis 2,00 m. Neigung der Grabenböschung 1 zu 1,5.	Tiefe 1-2 m,1:1,5
2.9			Grabentiefe/Neigung der Grabenböschung Freitext ...
3.1			Sohlbefestigung = gebrochenes Naturgestein 32/56, 20 cm dick.	S=gebr.Naturgest.
3.2	/		Sohlbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm, einschl. Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit gebrochenem Naturgestein verfüllen.	S=Rasengs./Bett.
3.3	/		Sohlbefestigung = Pflaster einschließlich Bettung nach Unterlagen des AG.	S=Pflaster
		***	<i>Mit FT 5.0.</i>	
3.9			Sohlbefestigung Freitext ...
4.0				
4.1			Bettung für Sohlbefestigung = Kiessand.	Bettung Kiessand
4.2			Bettung für Sohlbefestigung = gebrochene Mineralstoffe.	Bettg.gebr.MinSt
4.3			Bettung für Sohlbefestigung = gebrochenes Naturgestein.	Bettung.gebr.Nat.
4.4			Bettung für Sohlbefestigung = gebrochenes Naturgestein, für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.	Bettg.Natgest.WSG
4.9			Bettung für Sohlbefestigung Freitext ...
5.0				
		***	<i>Nur mit FT 7.0.</i>	
5.1	/		Böschungsbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm, einschl. Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit gebrochenem Naturgestein verfüllen.	B=RGSt/Bet/Nat.
5.2	/		Böschungsbefestigung = Pflaster einschließlich Bettung nach Unterlagen des AG.	B=Pflaster
5.9			Böschungsbefestigung Freitext ...
6.0				
		***	<i>Nur mit FT 7.0.</i>	
6.1			Abgewinkelte Breite der Böschungsbefestigungen 2x0,30 m.	Breite = 2x0,30 m
6.2			Abgewinkelte Breite der Böschungsbefestigungen 2x0,40 m.	Breite = 2x0,40 m
6.3			Abgewinkelte Breite der Böschungsbefestigungen 2x0,50 m.	Breite = 2x0,50 m
6.9			Breite Freitext ...
7.0				
7.1			Bettung für Böschungsbefestigung = gebrochene Mineralstoffe.	Bettg.gebr.Minst.
7.2			Bettung für Böschungsbefestigung = gebrochenes Naturgestein	Bettung.gebr.Nat.
7.3			Bettung für Böschungsbefestigung = gebrochenes Naturgestein, für Einbau in Wasserschutzgebiet geeignet.	Bettg.Natgest.WSG
7.9			Bettung für Böschungsbefestigung Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 124	124	Forts.		810 124
8.0				
8.1			Überschüssigen Boden seitlich einebnen.	einebnen
8.2			Überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	verwerten
8.3	/		Überschüssigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und lagern.	Lagerpl. AG
8.4			Überschüssigen Boden zum Lagerplatz des AN fördern und lagern.	Lagerpl. AN
8.5			Überschüssigen Boden beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
8.9			Überschüssigen Boden Freitext ...
810 128	m	Abfangegraben abdichten		810 128
			Abfangegraben abdichten.	
		***	<i>Erforderliche Erdarbeiten 'ERDBAU' (LB 106 und 806).</i>	
1.1			Sohlbreite 0,30 m.	Sohlbreite 0,30 m
1.2			Sohlbreite 0,50 m.	Sohlbreite 0,50 m
1.9			Sohlbreite Freitext ...
2.0				
2.1			Grabentiefe bis 1,00 m.	Tiefe bis 1,00 m
3.0				
3.1			Neigung der Grabenböschung 1 zu 1.	Neigung 1 : 1
3.2			Neigung der Grabenböschung 1 zu 1,5.	Neigung 1 : 1,5
3.9			Neigung der Grabenböschung Freitext ...
4.1			Sohle und Böschung mit steinfreiem, bindigem Boden des AN, 20 cm dick, abdichten. Abdichtung in Böschung mindestens 20 cm über fertiger Fließsohle.	bind Bod AN/20cm
4.2			Sohle und Böschung mit steinfreiem, bindigem Boden des AN, 30 cm dick, abdichten. Abdichtung in Böschung mindestens 20 cm über fertiger Fließsohle.	bind Bod AN/30cm
4.9			Abdichtung Freitext ...
810 139	m2	Grabensohle befestigen		810 139
			Grabensohle befestigen einschließlich Erdarbeiten für Bettung und Befestigung.	
1.1			Sohlbreite 0,30 m.	Sohlbreite 0,30 m
1.2			Sohlbreite 0,50 m.	Sohlbreite 0,50 m
1.3			Sohlbreite 0,80 m.	Sohlbreite 0,80 m
1.4			Sohlbreite 1,00 m.	Sohlbreite 1,00 m
1.9			Sohlbreite Freitext ...
2.1			Grabentiefe bis 1,00 m.	Tiefe bis 1,00 m
2.2			Grabentiefe über 1,00 bis 2,00 m.	Tiefe 1,00-2,00 m
3.0				
3.1			Überschüssigen Boden seitlich einebnen.	einebnen
3.2			Überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	verwerten

Forts. 810 139

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 139		Forts.		810 139
3.3	/		Überschüssigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und lagern.	Lagerpl. AG
3.4			Überschüssigen Boden zum Lagerplatz des AN fördern und lagern.	Lagerpl. AN
3.5			Überschüssigen Boden beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
3.9			Überschüssigen Boden Freitext ...
4.1			Sohlbefestigung = gebrochenes Naturgestein 32/56, 20 cm dick.	gebr. Naturgest.
		***	<i>Mit FT 5.0.</i>	
4.2	/		Sohlbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm, einschl. Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit gebrochenem Naturgestein verfüllen.	RGSt/Bettung/Nat.
4.3	/		Sohlbefestigung = Pflaster einschließlich Bettung nach Unterlagen des AG.	Pflaster
		***	<i>Mit FT 5.0.</i>	
4.9			Sohlbefestigung Freitext ...
5.0				
5.1			Bettung = Kiessand.	Bettung Kiessand
5.2			Bettung = gebrochene Mineralstoffe.	Bettg.gebr.Minst.
5.3			Bettung = gebrochenes Naturgestein.	Bettung gebr.Nat.
5.4			Bettung = gebrochenes Naturgestein, für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.	Bettg.Natgest.WSG
5.9			Bettung Freitext ...
6.1			Dicke der Bettung = 10 cm.	Dicke 10 cm
6.2			Dicke der Bettung = 15 cm.	Dicke 15 cm
6.9			Dicke der Bettung Freitext ...
810 144	m2	Grabenböschung befestigen		810 144
			Grabenböschung befestigen einschließlich Erdarbeiten für Bettung und Befestigung. Abgerechnet wird die abgewinkelte Fläche der Böschungsbefestigung.	
1.0				
1.1			Breite der Befestigung bis 0,50 m.	Breite bis 0,50 m
1.2			Breite der Befestigung über 0,50 bis 1,00 m.	Breite 0,50-1,00m
1.3			Breite der Befestigung über 1,00 bis 1,50 m.	Breite 1,00-1,50m
1.4			Breite der Befestigung über 1,50 m.	Breite über 1,50m
1.9			Breite Freitext ...
2.1			Grabentiefe bis 1,00 m.	Tiefe bis 1,00 m
2.2			Grabentiefe über 1,00 bis 2,00 m.	Tiefe 1,00-2,00 m
3.1			Neigung der Grabenböschung 1 zu 1.	Böschg. 1 zu 1
3.2			Neigung der Grabenböschung 1 zu 1,5.	Böschg. 1 zu 1,5
3.9			Neigung der Grabenböschung Freitext ...
4.0				
4.1			Überschüssigen Boden seitlich einebnen.	einebnen
4.2			Überschüssigen Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	verwerten

Forts. 810 144

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	144		Forts.	810 144
4.3	/		Überschüssigen Boden zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und lagern.	Lagerpl. AG
4.4			Überschüssigen Boden zum Lagerplatz des AN fördern und lagern.	Lagerpl. AN
4.5			Überschüssigen Boden beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
4.9			Überschüssigen Boden Freitext ...
5.1	/		Böschungsbefestigung = Rasengittersteine d = 10 cm, einschl. Bettung nach Unterlagen des AG. Steine mit gebrochenem Naturgestein verfüllen.	RGSt/Bettung/Nat.
5.2	/		Befestigung = Pflaster nach Unterlagen des AG mit Bettung aus Beton C 20/25. Fugen mit Zementmörtel verfüllen.	Pflaster/Beton
		***	<i>Mit FT 6.0.</i>	
5.9			Befestigung Freitext ...
6.0				
6.1			Bettung = gebrochene Mineralstoffe.	Bettg.gebr.Minst.
6.2			Bettung = gebrochenes Naturgestein.	Bettung.gebr.Nat.
6.3			Bettung = gebrochenes Naturgestein, für Einbau in Wasserschutzgebiet geeignet.	Bettg.Natgest.WSG
6.9			Bettung Freitext ...
7.01			Dicke der Bettung = 10 cm.	Dicke 10 cm
7.02			Dicke der Bettung = 15 cm.	Dicke 15 cm
7.99			Dicke der Bettung Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	2		SICKERANLAGEN	
810	213	m3	Liegende Sickerschicht herstellen	810 213
			Liegende Sickerschicht durch Aufbringen und Verdichten von Filtermaterial herstellen. Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Raummaß der Sickerschicht.	
	1.1		Art = Planumssickerschicht.	Planumssickersch.
	1.2		Art = Böschungssickerschicht.	BöschSickersch.
		***	<i>Mit FT 4.1.</i>	
	1.3		Art = Sickerschicht als Dammauflager.	DammSickersch.
	1.9		Art Freitext ...
	2.1		Sickerschicht 0,50 m dick.	Dicke 0,50 m
	2.9		Sickerschicht Freitext ...
	3.1		Filter aus Sand-Kies-Gemisch.	Sand/Kies
	3.2		Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.	Kies 0/32
	3.3		Filter aus Kies 8/16.	Kies 8/16
	3.4		Filter aus Kies 16/32.	Kies 16/32
	3.5		Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.	Naturgest. 0/32
	3.6		Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.	Naturgest. 2/32
	3.9		Filter Freitext ...
	4.0			
	4.1		Sickerschicht mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick, abdecken.	Abd.m.Boden AN
	4.9		Abdeckung Freitext ...
810	218	m3	Senkrechte Sickerschicht herstellen	810 218
			Senkrechte Sickerschicht durch Einfüllen und Verdichten von Filtermaterial in vorhandenen Gräben herstellen. Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Raummaß der Sickerschicht.	
	1.1		Graben im Bereich des Straßenkörpers.	im Straßenkörp.
	1.2		Graben in der Einschnittsböschung.	in Böschung
	1.9		Graben Freitext ...
	2.1		Grabenbreite bis 1,20 m.	Breite bis 1,20 m
	2.2		Grabenbreite über 1,20 bis 1,40 m.	Breite 1,20-1,40m
	2.3		Grabenbreite über 1,40 bis 1,60 m.	Breite 1,40-1,60m
	2.4		Grabenbreite über 1,60 bis 2,00 m.	Breite 1,60-2,00m
	2.9		Grabenbreite Freitext ...
	3.1		Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe 1,25-1,75 m
	3.2		Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.	Tiefe 1,75-3,00 m
	3.3		Grabentiefe über 3,00 bis 5,00 m.	Tiefe 3,00-5,00 m
	3.4		Grabentiefe über 5,00 bis 7,00 m.	Tiefe 5,00-7,00 m
	3.9		Grabentiefe Freitext ...
	4.0			
	4.9		Sohle Abdichten Freitext ...

Forts. 810 218

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 218	218		Forts.	810 218
5.1			Filter aus Sand-Kies-Gemisch.	Sand/Kies
5.2			Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.	Kies 0/32
5.3			Filter aus Kies 8/16.	Kies 8/16
5.4			Filter aus Kies 16/32.	Kies 16/32
5.5			Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.	Naturgest. 0/32
5.6			Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.	Naturgest. 2/32
5.9			Filter Freitext ...
6.0				
6.1			Sickerschicht mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick, abdecken.	Abd.m.Boden AN
6.9			Abdeckung Freitext ...
810 223	223	m	Sickerstrang herstellen	810 223
			Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filtermaterial in vorhandenen Gräben herstellen. Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet.	
1.1			Graben im Bereich des Straßenkörpers.	im Straßenkörp.
1.2			Graben in der Einschnittsböschung.	in Böschung
1.3			Graben am Dammfuß.	am Dammfuß
1.9			Graben Freitext ...
2.1			Grabenbreite bis 0,30 m.	Breite bis 0,30 m
2.2			Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.	Breite 0,30-0,40m
2.3			Grabenbreite über 0,40 bis 0,60 m.	Breite 0,40-0,60m
2.4			Grabenbreite über 0,60 bis 0,80 m.	Breite 0,60-0,80m
2.5			Grabenbreite über 0,80 bis 1,00 m.	Breite 0,80-1,00m
2.6			Grabenbreite über 1,00 bis 1,20 m.	Breite 1,00-1,20m
2.9			Grabenbreite Freitext ...
3.1			Grabentiefe bis 0,50 m.	Tiefe bis 0,50 m
3.2			Grabentiefe über 0,50 bis 0,75 m.	Tiefe 0,50-0,75 m
3.3			Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m.	Tiefe 0,75-1,00 m
3.4			Grabentiefe über 1,00 bis 1,25 m.	Tiefe 1,00-1,25 m
3.9			Grabentiefe Freitext ...
4.0				
4.1			Sohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN, 20 cm dick, abdichten.	Sohle=Boden AN
4.9			Sohle Freitext ...
5.1			Filter aus Sand-Kies-Gemisch.	Sand/Kies
5.2			Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.	Kies 0/32
5.3			Filter aus Kies 8/16.	Kies 8/16
5.4			Filter aus Kies 16/32.	Kies 16/32
5.5			Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.	Naturgest. 0/32
5.6			Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.	Naturgest. 2/32
5.9			Filter Freitext ...
6.0				
6.1			Sickerstrang mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick, abdecken.	Abd.m.Boden AN
6.9			Abdeckung Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	225	m	Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten	810 225
			Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filtermaterial in Graben herstellen. Erdarbeiten ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet.	
1.1			Graben im Bereich des Straßenkörpers.	im Straßenkörp.
1.2			Graben in der Einschnittsböschung.	in Böschung
1.3			Graben am Dammfuß.	am Dammfuß
1.9			Graben Freitext ...
2.1			Grabenbreite bis 0,30 m.	Breite bis 0,30 m
2.2			Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.	Breite 0,30-0,40m
2.3			Grabenbreite über 0,40 bis 0,60 m.	Breite 0,40-0,60m
2.4			Grabenbreite über 0,60 bis 0,80 m.	Breite 0,60-0,80m
2.5			Grabenbreite über 0,80 bis 1,00 m.	Breite 0,80-1,00m
2.6			Grabenbreite über 1,00 bis 1,20 m.	Breite 1,00-1,20m
2.9			Grabenbreite Freitext ...
3.1			Grabentiefe bis 0,50 m.	Tiefe bis 0,5 m
3.2			Grabentiefe über 0,50 bis 0,75 m.	Tiefe 0,5-0,75 m
3.3			Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m.	Tiefe 0,75-1 m
3.4			Grabentiefe über 1,00 bis 1,25 m.	Tiefe 1-1,25 m
3.5			Grabentiefe bis 0,50 m. Sohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN, abdichten.	bis0,5mSohle abd.
3.6			Grabentiefe über 0,50 bis 0,75 m. Sohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN, abdichten.	bis0,75mSohle abd
3.7			Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m. Sohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN, abdichten.	bis1,0mSohle abd.
3.8			Grabentiefe über 1,00 bis 1,25 m. Sohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN, abdichten.	bis1,25mSohle abd
3.9			Grabentiefe / Sohle Freitext ...
4.1			Filter aus Sand-Kies-Gemisch.	Sand/Kies
4.2			Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.	Kies 0/32
4.3			Filter aus Kies 8/16.	Kies 8/16
4.4			Filter aus Kies 16/32.	Kies 16/32
4.5			Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.	Naturgest. 0/32
4.6			Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.	Naturgest. 2/32
4.9			Filter Freitext ...
5.0				
5.1			Sickerstrang mit bindigem Boden des AN, 20 cm dick, abdecken.	Abd.m.Boden AN
5.9			Abdeckung Freitext ...
6.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
6.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
***			<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
6.9			Homogenbereiche Freitext ...
***			<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
7.1	/		Aushub seitlich lagern und zum Abdichten verwenden. Dicke der Abdichtung 20 cm. Überschüssigen Aushub nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	Aush.s.lag.+einb.

Forts. 810 225

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 225	225	Forts.		810 225
7.2	/		Aushub innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	Aushub verdicht.
7.3			Aushub seitlich lagern und zum Abdichten verwenden. Dicke der Abdichtung 20 cm. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aush.s.lag./entf.
		***	<i>Nur mit FT 8.1 - 8.4.</i>	
7.4			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aushub entfernen
		***	<i>Nur mit FT 8.1 - 8.4.</i>	
7.9			Aushub Freitext ...
8.0				
8.1			Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	LAGA Z 0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.2			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	LAGA Z 1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.3			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	LAGA Z 1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.4			Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	LAGA Z 2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
810 228	m	Sickerrohrleitung verlegen		810 228
			Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachttanschluss wird gesondert vergütet.	
1.1			Einbau in liegende Sickerschicht.	i.lieg.Sickersch.
1.2			Einbau in senkrechte Sickerschicht.	i.senkr.Sickersch
1.3			Einbau in Sickerstrang.	in Sickerstrang
1.4			Einbau in Bauwerkshinterfüllung.	in BW-Hinterfüll.
1.9			Einbau Freitext ...
2.1			Rohr DN/ID 100.	Rohr DN 100
2.2			Rohr DN/ID 125.	Rohr DN 125
2.3			Rohr DN/ID 150.	Rohr DN 150
2.4			Rohr DN/ID 200.	Rohr DN 200
2.5			Rohr DN/ID 250.	Rohr DN 250
2.9			Rohr DN/ID Freitext ...
3.1			Vollsickerrohr (TP).	Vollsickerrohr
3.2			Teilsickerrohr (LP).	Teilsickerrohr
3.3			Mehrzweckrohr (MP).	Mehrzweckrohr
3.4			Ungeschlitzt (UP)	ungeschlitzt
4.1			Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).	PE-HD-Rohr,Typ R2
4.2			Rohr aus PVC-U Typ C 1 (tunnelförmig, gewellt, Sohle glatt).	PVC-U-Rohr,Typ C1
4.3			Rohr aus PVC-U Typ C 2 (tunnelförmig, innen glatt).	PVC-U-Rohr,Typ C2
4.9			Rohr aus Freitext ...
5.1			Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
5.2			Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
5.3			Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3
5.9			Bettung Freitext ...

Forts. 810 228

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 228	Forts.			810 228
6.0				
6.1	/		Sickerraumsohle nach Unterlagen des AG mit Kunststoffdichtungsbahn, mit 10 cm Sandbettung, abdichten.	Sohle=Dichtbahn
		***	<i>Nicht mit Sickerrohrleitungen aus PVC-U.</i>	
6.2			Sickerraumsohle mit bindigem, steinfreiem Boden abdichten. Gelagerten Boden innerhalb der Baustelle aufnehmen.	Sohle=Boden aufn.
6.3			Sickerraumsohle mit bindigem, steinfreiem Boden abdichten. Boden innerhalb der Baustelle gewinnen.	Sohle=Boden gew.
6.4			Sickerraumsohle mit bindigem, steinfreiem Boden des AN abdichten.	Sohle=Boden AN
6.9			Sickerraumsohle Freitext ...
7.01			Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
7.02			Fließsohlentiefe über 1,25 bis 5,00 m.	Tiefe 1,25-5,00 m
7.03			Fließsohlentiefe über 5,00 m.	Tiefe über 5,00 m
810 230	m		Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten	810 230
			Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Die Grabensohle als Sickerraumsohle ausbilden. Bei Teilsickerung den Graben beiderseits des Rohres bis zur OK des dichten Rohrteiles mit bindigem Boden auffüllen und verdichten. Bindigen Boden liefern. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial verfüllen und verdichten. Schächte und Anschlüsse an Schächte werden gesondert vergütet.	
1.1			Rohr DN/ID 100.	Rohr DN 100
1.2			Rohr DN/ID 125.	Rohr DN 125
1.3			Rohr DN/ID 150.	Rohr DN 150
1.5			Rohr DN/ID 200.	Rohr DN 200
1.6			Rohr DN/ID 250.	Rohr DN 250
1.9			Rohr DN/ID Freitext ...
2.1			Vollsickerrohr (TP) aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).	Vollsickerrohr
2.2			Teilsickerrohr (LP) aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).	Teilsickerrohr
2.3			Mehrzweckrohr (MP) aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).	Mehrzweckrohr
2.4			Rohr ungeschlitzt (UP) aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).	ungeschlitzt
2.9			Rohr Freitext ...
3.1			Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
3.2	/		Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 1. Nach Unterlagen des AG mit Kunststoffdichtungsbahn, mit 10 cm Sandbettung, abdichten.	Bett. Typ 1, Dicht.
		***	<i>Nicht mit Sickerleitungen aus PVC-U.</i>	
3.3			Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
3.4			Bettung entsprechend DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3
3.9			Bettung Freitext ...

Forts. 810 230

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 230	230	Forts.		810 230
4.1			Grabentiefe bis 0,50 m.	Tiefe bis 0,50 m
4.2			Grabentiefe über 0,50 bis 1,00 m.	Tiefe 0,50-1,00 m
4.9			Grabentiefe Freitext ...
5.1			Filter aus Sand-Kies-Gemisch.	Sand/Kies
5.2			Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.	Kies 0/32
5.3			Filter aus Kies 8/16.	Kies 8/16
5.4			Filter aus Kies 16/32.	Kies 16/32
5.5			Filter aus gebrochenem Naturgestein 0/32.	Naturgest. 0/32
5.6			Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.	Naturgest. 2/32
5.9			Filter Freitext ...
6.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
6.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
	***		<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
6.9			Homogenbereiche Freitext ...
	***		<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
7.1	/		Aushub innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	Aushub verdicht.
7.2			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aushub entfernen
	***		<i>Nur mit FT 8.1 - 8.4.</i>	
7.9			Aushub Freitext ...
8.0				
8.1			Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	LAGA Z 0
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.2			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	LAGA Z 1.1
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.3			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	LAGA Z 1.2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.4			Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	LAGA Z 2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
810 242	242	St	Kunststoffschacht herstellen	810 242
			Fertigteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse einschließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflageringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen. Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert vergütet.	
1.1			Schacht-DU = 400 mm.	Schacht-DU 400 mm
1.2			Schacht-DU = 500 mm.	Schacht-DU 500 mm
1.3			Schacht-DU = 600 mm.	Schacht-DU 600 mm
2.1			Lichte Schachthöhe bis 1,00 m.	Höhe bis 1,00 m
2.2			Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m.	Höhe 1,00-1,75 m
	***		<i>Nicht mit FT 1.1.</i>	
3.1			Schachtaulager nach konstruktiven Erfordernissen.	Aufl.konstr.Erf.
3.9			Schachtaulager Freitext ...

Forts. 810 242

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT		KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)		
810	242		Forts.		810 242
	4.1		Schachtabdeckung Klasse B 125, geschlossen.		Abd. B125,geschl.
	4.2		Schachtabdeckung Klasse C 250, geschlossen.		Abd. C250,geschl.
	4.3		Schachtabdeckung Klasse D 400, geschlossen.		Abd. D400,geschl.
	4.9		Schachtabdeckung Freitext ...
810	248	St	Kunststoffschacht m. Erdarb. herst.		810 248
			Fertigteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse einschließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflageringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen. Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für Schachtabdeckung nach konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erdarbeiten sowie erforderlichen Verbau ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert vergütet.		
	1.1		Schacht-DU = 400 mm.		Schacht-Du 400 mm
	1.2		Schacht-DU = 500 mm.		Schacht-DU 500 mm
	1.3		Schacht-DU = 600 mm.		Schacht-DU 600 mm
	2.1		Lichte Schachthöhe bis 1,00 m.		Höhe bis 1,00 m
	2.2		Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m.		Höhe 1,00-1,75 m
	***		<i>Nicht mit FT 1.1.</i>		
	3.1		Schachtauflager nach konstruktiven Erfordernissen.		Aufl. konstr.Erf.
	3.9		Schachtauflager Freitext ...
	4.1		Schachtabdeckung Klasse B 125, geschlossen.		Abd. B125,geschl.
	4.2		Schachtabdeckung Klasse C 250, geschlossen.		Abd. C250,geschl.
	4.3		Schachtabdeckung Klasse D 400, geschlossen.		Abd. D400,geschl.
	4.9		Schachtabdeckung Freitext ...
	5.1		In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.		eing. verd. Bod.
	5.2	/	Homogenbereich nach Unterlagen des AG.		Boden Unterl. AG
	***		<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>		
	5.9		Homogenbereiche Freitext ...
	***		<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>		
	6.1	/	Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.		Aush.s.lag.+verd.
	6.2		Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.		Aush.s.lag/verw.
	***		<i>Nur mit FT 7.01 - 7.04.</i>		
	6.3	/	Aushub nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Baustoff liefern, einbauen und verdichten.		Aush.einb.Baust.l
	6.4		Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Baustoff liefern, einbauen und verdichten.		Aush.entf.Baust.l
	***		<i>Nur mit FT 7.01 - 7.04.</i>		
	6.9		Aushub Freitext ...

Forts. 810 248

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT		KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)		
810 248	Forts.				810 248
7.00					
7.01			Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.		LAGA Z 0
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>		
7.02			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.		LAGA Z 1.1
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>		
7.03			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.		LAGA Z 1.2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>		
7.04			Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.		LAGA Z 2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>		
810 250	St		Schachtanschluss herstellen (Zul.)		810 250
			Kunststoffrohrleitung an Kunststoffschacht anschließen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und Reduzierstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.		
1.01			Rohrleitung DN/ID 100.		Rohr DN 100
1.02			Rohrleitung DN/ID 125.		Rohr DN 125
1.03			Rohrleitung DN/ID 150.		Rohr DN 150
1.04			Rohrleitung DN/ID 200.		Rohr DN 200
1.05			Rohrleitung DN/ID 250.		Rohr DN 250
1.99			Rohrleitung DN/ID Freitext ...
810 254	St		Formstück einbauen (Zul.)		810 254
			Formstück in Sickerrohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.		
1.01			Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.		Abzweig DN 100
1.02			Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 125.		Abzweig DN 125
1.03			Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.		Abzweig DN 150
1.04			Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 200.		Abzweig DN 200
1.05			Formstück = Verschlussstopfen DN/ID 100.		Stopfen DN 100
1.06			Formstück = Verschlussstopfen DN/ID 125.		Stopfen DN 125
1.07			Formstück = Verschlussstopfen DN/ID 150.		Stopfen DN 150
1.08			Formstück = Verschlussstopfen DN/ID 200.		Stopfen DN 200
1.09			Formstück = Bogen DN/ID 100.		Bogen DN 100
1.10			Formstück = Bogen DN/ID 125.		Bogen DN 125
1.11			Formstück = Bogen DN/ID 150.		Bogen DN 150
1.12			Formstück = Bogen DN/ID 200.		Bogen DN 200
1.99			Formstück Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	3		ROHRLEITUNGEN	
810 304	m		Entwässerungsrohrleitung abbrechen	810 304
			Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.	
		***	<i>Erdarbeiten mit "BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN" (LB 108).</i>	
1.1			Rohr DN/ID bis 250.	Rohr DN bis 250
1.2			Rohr DN/ID über 250 bis 500.	Rohr DN 250-500
1.9			Rohr DN/ID Freitext ...
2.1			Rohr aus Beton.	Beton
2.2			Rohr aus Stahlbeton.	Stahlbeton
2.3			Rohr aus Steinzeug.	Steinzeug
2.4			Rohr aus Kunststoff.	Kunststoff
2.9			Rohr Freitext ...
3.0				
3.1			Bettung aus Beton bis 20 cm Dicke abbrechen.	Bettung abbrechen
3.9			Bettung Freitext ...
4.1			Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
4.2			Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe 1,25-1,75
4.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
5.01			Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Ausb. verwerten
5.99			Ausbaustoffe Freitext ...
810 306	m		Entwässerungsrohrleitung verfüllen.	810 306
			Entwässerungsrohrleitung verfüllen. Rohrleitung an den Enden abdichten.	
1.1			Rohr DN/ID bis 150.	DN bis 150
1.2			Rohr DN/ID über 150 bis 250.	DN 150 - 250
1.3			Rohr DN/ID über 250 bis 500.	DN 250 - 500
1.9			Rohr DN/ID Freitext ...
2.1			Baustoff = fließfähiger Beton mit Quellsatz.	FließBn.m.Quellz.
2.9			Baustoff Freitext ...
3.0				
3.1			Rohrleitung reinigen.	Leitung reinigen
4.0				
4.1			Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.	Füll. bis 10 v.H.
4.2			Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhöhe.	Füll. bis 25 v.H.
4.3			Verschmutzung bis 50 v.H. der Profilhöhe.	Füll. bis 50 v.H.
4.9			Verschmutzung Freitext ...

Forts. 810 306

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 306	306		Forts.	810 306
5.00		***	<i>Nur mit FT 3.0.</i>	
5.01			Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	Räumg. verwerten
5.02 /			Räumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Nachweis der Entsorgung nach Unterlagen des AG. Kosten der Entsorgung werden gesondert vergütet.	Räumg.bes.Kost.AG
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
5.03 /			Räumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Nachweis der Entsorgung nach Unterlagen des AG. Kosten der Entsorgung sind einzurechnen.	Räumg.bes.Kost.AN
810 314	m		Anschlussleitung herstellen	810 314
			Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet.	
		***	<i>Erdarbeiten mit 'BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
1.1			Rohr DN/ID 100.	Rohr DN 100
1.2			Rohr DN/ID 150.	Rohr DN 150
1.3			Rohr DN/ID 200.	Rohr DN 200
1.9			Rohr DN/ID Freitext ...
2.1			Rohr aus PE-HD.	PE-HD-Rohr
2.2			Rohr aus PP.	PP
2.3			Rohr aus PVC-U.	PVC-U
2.4			Rohr aus Steinzeug.	Steinzeugrohr
2.9			Rohr Freitext ...
3.1			Rohrverbindung nach Wahl des AN.	Rohrverb.Wahl AN
3.9			Rohrverbindung Freitext ...
4.1			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
4.2			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
4.3			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3
4.9			Bettung Freitext ...
5.1			Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
5.2			Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe 1,25-1,75 m
5.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
6.1			Überdeckungshöhe bis 1,00 m.	Überdeckg.bis 1 m
6.2			Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.	Überdeckg. 1-2 m
6.3			Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.	Überdeckg. 2-4 m
6.9			Überdeckungshöhe Freitext ...
7.0				
7.1			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	o.Verkl, Statik.
7.2			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	o.Verkl,Sta.prüf
7.3			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	SLW 60, Statik.
7.4			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	SLW 60, Sta.prüf.

Forts. 810 314

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 314	314		Forts.	810 314
7.9			Straßenverkehrslast Freitext ...
8.0				
8.1			Ringsteifigkeitsklasse SN 4 nach DIN EN ISO 9969.	SN 4
		***	<i>Bei FT 2.1 - 2.3.</i>	
8.2			Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.	SN 8
		***	<i>Bei FT 2.1 - 2.3.</i>	
8.3			Ringsteifigkeitsklasse SN 16 nach DIN EN ISO 9969.	SN 16
		***	<i>Bei FT 2.1 - 2.3.</i>	
810 319	m		Betonrohrleitung herstellen	810 319
			Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet.	
		***	<i>Erarbeiten mit 'BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
1.1			Rohr DN/ID 300.	Rohr DN 300
1.2			Rohr DN/ID 400.	Rohr DN 400
1.3			Rohr DN/ID 500.	Rohr DN 500
1.4			Rohr DN/ID 600.	Rohr DN 600
1.5			Rohr DN/ID 700.	Rohr DN 700
1.6			Rohr DN/ID 800.	Rohr DN 800
1.7			Rohr DN/ID 900.	Rohr DN 900
1.8			Rohr DN/ID 1000.	Rohr DN 1000
1.9			Rohr DN/ID Freitext ...
2.1			Rohr aus Beton, Form K.	Betonrohr K
2.2			Rohr aus Beton, Form KF.	Betonrohr KF
2.3			Rohr aus Stahlbeton, Form K.	Stahlbetonrohr K
2.4			Rohr aus Stahlbeton, Form KF.	StahlbetonrohrKF
2.9			Rohr Freitext ...
3.1			Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter Dichtung aus Elastomeren.	Dichtung Elastom.
3.9			Rohrverbindung Freitext ...
4.1			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
4.2			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
4.3			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3
4.9			Bettung Freitext ...
5.1			Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
5.2			Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe 1,25-1,75 m
5.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
6.1			Überdeckungshöhe bis 1,00 m.	Überdeckg. bis 1 m
6.2			Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.	Überdeckg. 1-2 m
6.3			Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.	Überdeckg. 2-4 m
6.9			Überdeckungshöhe Freitext ...
7.00				
7.01			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	o.Verkl.,Statik
7.02			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	o.Verkl.,St.prüf

Forts. 810 319

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 319	319		Forts.	810 319
7.03			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	SLW 60, Statik
7.04			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	SLW 60, Stat.prüf.
7.99			Straßenverkehrslast Freitext ...
810 329	m		Steinzeugrohrleitung herstellen	810 329
			Entwässerungsleitung aus Steinzeugrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet.	
		***	<i>Erdarbeiten mit 'BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
1.1			Rohr DN/ID 200. Rohrverbindungssystem C.	Rohr DN 200
1.2			Rohr DN/ID 250. Rohrverbindungssystem C.	Rohr DN 250
1.9			Rohr DN/ID / Rohrverbindungssystem Freitext ...
2.1			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
2.2			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
2.3			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3
2.9			Bettung Freitext ...
3.1			Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
3.2			Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe 1,25-1,75 m
3.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
4.1			Überdeckungshöhe bis 1,00 m.	Überdeckg. bis 1 m
4.2			Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.	Überdeckg. 1-2 m
4.3			Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.	Überdeckg. 2-4 m
4.9			Überdeckungshöhe Freitext ...
5.00				
5.01			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	o.Verkl., Statik
5.02			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	o.Verkl., Sta.prüf
5.03			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	SLW 60, Statik 1.
5.04			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	SLW 60, Stat.prüf.
5.99			Straßenverkehrslast Freitext ...
810 333	m		Kunststoffrohrleitung herstellen	810 333
			Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet.	
		***	<i>Erdarbeiten mit 'BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
1.1			Rohr DN/ID 200.	Rohr DN 200
1.2			Rohr DN/ID 250.	Rohr DN 250
1.3			Rohr DN/ID 300.	Rohr DN 300
1.4			Rohr DN/ID 350.	Rohr DN 350
1.5			Rohr DN/ID 400.	Rohr DN 400

Forts. 810 333

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 333			Forts.	810 333
1.6			Rohr DN/ID 500.	Rohr DN 500
1.9			Rohr DN/ID Freitext ...
2.1			Rohr aus PE-HD.	PE-HD-Rohr,
2.2			Rohr aus PP.	PP-Rohr
2.3			Rohr PVC-U.	PVC-U
2.9			Rohr Freitext ...
3.1			Rohrverbindung nach Wahl des AN.	Rohrverb. Wahl AN
3.9			Rohrverbindung Freitext ...
4.1			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
4.2			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
4.3			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3
4.9			Bettung Freitext ...
5.1			Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
5.2			Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe 1,25-1,75 m
5.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
6.1			Überdeckungshöhe bis 1,00 m.	Überdeckg. bis 1 m
6.2			Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.	Überdeckg. 1-2 m
6.3			Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.	Überdeckg. 2-4 m
6.9			Überdeckungshöhe Freitext ...
7.0				
7.1			Ringsteifigkeitsklasse SN 4 nach DIN EN ISO 9969.	SN 4
7.2			Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.	SN 8
7.3			Ringsteifigkeitsklasse SN 16 nach DIN EN ISO 9969.	SN 16
8.0				
8.1			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	o.Verkl.l., Statik
8.2			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	o.Verkl.l., Sta. prüf
8.3			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	SLW 60, Statik 1.
8.4			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	SLW 60, Sta. prüf.
8.9			Straßenverkehrslast Freitext ...
810 343 m			Leitungszone verfüllen	810 343
			Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und verdichten.	
1.01			Boden des AN.	Boden liefern
1.99			Boden Freitext ...
3.01			Rohr DN/ID 100.	Rohr DN 100
3.02			Rohr DN/ID 150.	Rohr DN 150
3.03			Rohr DN/ID 200.	Rohr DN 200
3.04			Rohr DN/ID 250.	Rohr DN 250
3.05			Rohr DN/ID 300.	Rohr DN 300
3.06			Rohr DN/ID 350.	Rohr DN 350
3.07			Rohr DN/ID 400.	Rohr DN 400

Forts. 810 343

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	343		Forts.	810 343
	3.08		Rohr DN/ID 500.	Rohr DN 500
	3.09		Rohr DN/ID 600.	Rohr DN 600
	3.10		Rohr DN/ID 700.	Rohr DN 700
	3.11		Rohr DN/ID 800.	Rohr DN 800
	3.12		Rohr DN/ID 900.	Rohr DN 900
	3.13		Rohr DN/ID 1000.	Rohr DN 1000
	3.99		Rohr DN/ID Freitext ...
810	351	m	Huckepackleitung herst.m.Erdarbeit.	810 351
			<p>Entwässerungsleitung, bestehend aus untenliegender Sammelleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen sowie darüber liegender Sickerleitung herstellen. Erdarbeiten ausführen. Erforderlichen Verbau herstellen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Den Graben bis UK Sickerrohr verfüllen. Verfüllung verdichten, Sickerraumsohle herstellen. Sickerrohrleitung verlegen. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial verfüllen und verdichten. Schächte und Anschlüsse an Schächte sowie Formstücke werden gesondert vergütet.</p>	
	1.1		Sammelleitung aus Beton.	Betonrohr
	1.2		Sammelleitung aus Stahlbeton.	Stahlbetonrohr
	1.3		Sammelleitung aus PE-HD.	PE-HD-Rohr
	1.4		Sammelleitung aus PP.	PP-Rohr
	1.5		Sammelleitung aus PVC-U.	PVC-U-Rohr
	1.9		Sammelleitung Freitext ...
	2.1		Sammelleitung DN/ID 250. Fließsohlentiefe bis 1,50 m.	DN 250,T.b.1,50 m
	***		<i>Mit FT 1.3 - 1.5.</i>	
	2.2		Sammelleitung DN/ID 300. Fließsohlentiefe bis 1,50 m.	DN 300,T.b.1,50 m
	2.3		Sammelleitung DN/ID 400. Fließsohlentiefe bis 1,50 m.	DN 400,T.b.1,50 m
	2.4		Sammelleitung DN/ID 500. Fließsohlentiefe bis 1,50 m.	DN 500,T.b.1,50 m
	2.5		Sammelleitung DN/ID 250. Fließsohlentiefe über 1,50 bis 2,00 m.	DN 250,T.1,50-2 m
	***		<i>Mit FT 1.3 - 1.5.</i>	
	2.6		Sammelleitung DN/ID 300. Fließsohlentiefe über 1,50 bis 2,00 m.	DN 300,T.1,50-2 m
	2.7		Sammelleitung DN/ID 400. Fließsohlentiefe über 1,50 bis 2,00 m.	DN 400,T.1,50-2 m
	2.8		Sammelleitung DN/ID 500. Fließsohlentiefe über 1,50 bis 2,00 m.	DN 500,T.1,50-2 m
	2.9		Sammelleitung DN/ID Freitext ...
	3.1		Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. Gering wasserdurchlässigen Boden für Leitungszone liefern und einbauen.	Typ1,ger.wasserd.
	***		<i>Mit FT 4.1 und 4.2.</i>	
	3.2		Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2. Gering wasserdurchlässigen Boden für Leitungszone liefern und einbauen.	Typ2,ger.wasserd.
	***		<i>Mit FT 4.1 und 4.2.</i>	
	3.3		Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3. Gering wasserdurchlässigen Boden für Leitungszone liefern und einbauen.	Typ3,ger.wasserd.
	***		<i>Mit FT 4.1 und 4.2.</i>	

Forts. 810 351

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	351		Forts.	810 351
3.4			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1. Wasserdurchlässigen Boden für Leitungszone liefern und einbauen. *** <i>Mit FT 4.3 und 4.4.</i>	Bet.Typ1,wasserd.
3.5			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2. Wasserdurchlässigen Boden für Leitungszone liefern und einbauen. *** <i>Mit FT 4.3 und 4.4.</i>	Bet.Typ2,wasserd.
3.6			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3. Wasserdurchlässigen Boden für Leitungszone liefern und einbauen. *** <i>Mit FT 4.3 und 4.4.</i>	Bet.Typ3,wasserd.
3.9			Bettung Freitext ...
4.1			Sickerleitung aus Entwässerungsrohr rund (innen glatt, außen gewellt) DN/ID 100 aus PE-HD Typ R 2.	PE-HD 100 R 2
4.2			Sickerleitung aus Entwässerungsrohr rund (innen glatt, außen gewellt) DN/ID 150 aus PE-HD Typ R 2 .	PE-HD 150 R 2
4.3	/		Sickerleitung aus Entwässerungsrohr rund (innen glatt, außen gewellt) DN/ID 100 aus PE-HD Typ R 2. Sickerraum- sohle nach Unterlagen des AG mit Kunststoffdichtungs- bahn abdichten.	PE-HD 100 R 2 KDB
4.4	/		Sickerleitung aus Entwässerungsrohr rund (innen glatt, außen gewellt) DN/ID 150 aus PE-HD Typ R 2. Sickerraum- sohle nach Unterlagen des AG mit Kunststoffdichtungs- bahn abdichten.	PE-HD 150 R 2 KDB
4.9			Sickerleitung Freitext ...
5.1			Filtermaterial aus Sand-Kies-Gemisch.	Sand/Kies
5.2			Filtermaterial aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.	Kies 0/32
5.3			Filtermaterial aus Kies 8/16.	Kies 8/16
5.4			Filtermaterial aus Kies 16/32.	Kies 16/32
5.5			Filtermaterial aus gebrochenem Naturgestein 0/32.	Naturgest. 0/32
5.6			Filtermaterial aus gebrochenem Naturgestein 2/32.	Naturgest. 2/32
5.9			Filtermaterial Freitext ...
6.0				
6.1			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung für Sammelleitung aufstellen und liefern.	SLW 60,Statik
6.2			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung für Sammelleitung aufstellen und in prüffähiger Form lie- fern.	SLW 60,Sta. prüf.
6.9			Straßenverkehrslast Freitext ...
7.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
7.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG. *** <i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	Boden Unterl. AG
7.9			Homogenbereiche ... *** <i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	... Freitext ...
8.1			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Bo- den für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssi- gen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	seit.lag./entf.Z0
8.2			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Bo- den für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssi- gen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	s.lag./entf./Z1.1

Forts. 810 351

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 351		Forts.		810 351
8.3			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	s.lag./entf./Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.4			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	seit.lag./entf.Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.5			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.6			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.7			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.8			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.9			Aushub Freitext ...
810 353	m		Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.	810 353
			Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schächte und Anschlüsse an Schächte sowie Formstücke werden gesondert vergütet.	
1.01			Rohr DN/ID 300 aus Beton, Form K.	DN 300 K
1.02			Rohr DN/ID 400 aus Beton, Form K.	DN 400 K
1.03			Rohr DN/ID 500 aus Beton, Form K.	DN 500 K
1.04			Rohr DN/ID 600 aus Beton, Form K.	DN 600 K
1.05			Rohr DN/ID 700 aus Beton, Form K.	DN 700 K
1.06			Rohr DN/ID 800 aus Beton, Form K.	DN 800 K
1.07			Rohr DN/ID 900 aus Beton, Form K.	DN 900 K
1.08			Rohr DN/ID 1000 aus Beton, Form K.	DN 1000 K
1.09			Rohr DN/ID 300 aus Beton, Form KF.	DN 300 KF
1.10			Rohr DN/ID 400 aus Beton, Form KF.	DN 400 KF
1.11			Rohr DN/ID 500 aus Beton, Form KF.	DN 500 KF
1.12			Rohr DN/ID 600 aus Beton, Form KF.	DN 600 KF
1.13			Rohr DN/ID 700 aus Beton, Form KF.	DN 700 KF

Forts. 810 353

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 353			Forts.	810 353
1.14			Rohr DN/ID 800 aus Beton, Form KF.	DN 800 KF
1.15			Rohr DN/ID 900 aus Beton, Form KF.	DN 900 KF
1.16			Rohr DN/ID 1000 aus Beton, Form KF.	DN 1000 KF
1.17			Rohr DN/ID 300 aus Stahlbeton, Form K.	DN 300 Stb K
1.18			Rohr DN/ID 400 aus Stahlbeton, Form K.	DN 400 Stb K
1.19			Rohr DN/ID 500 aus Stahlbeton, Form K.	DN 500 Stb K
1.20			Rohr DN/ID 600 aus Stahlbeton, Form K.	DN 600 Stb K
1.21			Rohr DN/ID 700 aus Stahlbeton, Form K.	DN 700 Stb K
1.22			Rohr DN/ID 800 aus Stahlbeton, Form K.	DN 800 Stb K
1.23			Rohr DN/ID 900 aus Stahlbeton, Form K.	DN 900 Stb K
1.24			Rohr DN/ID 1000 aus Stahlbeton, Form K.	DN 1000 Stb K
1.25			Rohr DN/ID 300 aus Stahlbeton, Form KF.	DN 300 Stb KF
1.26			Rohr DN/ID 400 aus Stahlbeton, Form KF.	DN 400 Stb KF
1.27			Rohr DN/ID 500 aus Stahlbeton, Form KF.	DN 500 Stb KF
1.28			Rohr DN/ID 600 aus Stahlbeton, Form KF.	DN 600 Stb KF
1.29			Rohr DN/ID 700 aus Stahlbeton, Form KF.	DN 700 Stb KF
1.30			Rohr DN/ID 800 aus Stahlbeton, Form KF.	DN 800 Stb KF
1.31			Rohr DN/ID 900 aus Stahlbeton, Form KF.	DN 900 Stb KF
1.32			Rohr DN/ID 1000 aus Stahlbeton, Form KF.	DN 1000 Stb KF
1.99			Rohr DN/ID Freitext ...
3.1			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
3.2			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
3.3			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3
3.9			Bettung Freitext ...
4.1			Fließsohlentiefe bis 1,50 m.	Tiefe bis 1,50 m
4.2			Fließsohlentiefe über 1,50 bis 1,75 m.	Tiefe 1,50-1,75 m
4.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
5.1			Überdeckungshöhe bis 1,00 m.	Überdeckg. bis 1 m
5.2			Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.	Überdeckg. 1-2 m
5.3			Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.	Überdeckg. 2-4 m
5.9			Überdeckungshöhe Freitext ...
6.0				
6.1			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	o.Verkl., Statik
6.2			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	o.Verkl.,Sta.prüf
6.3			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	SLW 60, Statik l.
6.4			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	SLW 60,Sta.prüf.
6.9			Straßenverkehrslast Freitext ...
7.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
7.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
***			<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
7.9			Homogenbereiche Freitext ...
***			<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
8.1			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	seit.lag./entf.Z0
***			<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 353	Forts.			810 353
8.2			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	s.lag./entf./Z1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.3			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	s.lag./entf./Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.4			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	seit.lag./entf.Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.5			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.6			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.7			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.8			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.9			Aushub Freitext ...
810 355	m		Steinzeugrohrltg. herst.m.Erdarb.	810 355
			Entwässerungsrohrleitung aus Steinzeugrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erdarbeiten ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schächte und Anschlüsse an Schächte sowie Formstücke werden gesondert vergütet.	
1.1			Rohr DN/ID 200. Rohrverbindungssystem C.	Rohr DN 200
1.2			Rohr DN/ID 250. Rohrverbindungssystem C.	Rohr DN 250
1.9			Rohr DN/ID / Rohrverbindungssystem Freitext ...
2.1			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
2.2			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
2.3			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3
2.9			Bettung Freitext ...

Forts. 810 355

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	355	Forts.		810 355
3.1			Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
3.2			Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe 1,25-1,75 m
3.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
4.1			Überdeckungshöhe bis 1,00 m.	Überdeckg. bis 1m
4.2			Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.	Überdeckg 1-2 m
4.3			Überdeckungshöhe über 2,00 bis 4,00 m.	Überdeckg 2-4 m
4.9			Überdeckungshöhe Freitext ...
5.0				
5.1			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	o.Verkl.,Statik
5.2			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	o.Verkl.Sta.prüf
5.3			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	SLW 60, Statik
5.4			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	SLW 60, Sta.prüf.
5.9			Straßenverkehrslast Freitext ...
6.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
6.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
		***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
6.9			Homogenbereiche Freitext ...
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
7.1	/		Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen des Leitungsgrabens einschließlich der Leitungszone verwenden. Überschüssigen Aushub nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	Aush.s.lag.+einb
7.2			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen des Leitungsgrabens einschließlich der Leitungszone verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aush.s.lag./verw.
		***	<i>Nur mit FT 8.1 - 8.4.</i>	
7.3	/		Aushub nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens einschließlich der Leitungszone liefern.	Aush.einb/F.lief.
7.4			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens einschließlich der Leitungszone liefern.	Aush.verw/F.lief.
		***	<i>Nur mit FT 8.1 - 8.4.</i>	
7.9			Aushub Freitext ...
8.0				
8.1			Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	LAGA Z 0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.2			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	LAGA Z 1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.3			Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	LAGA Z 1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.4			Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	LAGA Z 2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
810	357	m	Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.	810 357
			Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erdarbeiten ausführen. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Förderleistung und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schächte und Anschlüsse an Schächte sowie Formstücke werden gesondert vergütet.	
1.1			Rohr DN/ID 200.	Rohr DN 200
1.2			Rohr DN/ID 250.	Rohr DN 250
1.3			Rohr DN/ID 300.	Rohr DN 300
1.4			Rohr DN/ID 350.	Rohr DN 350
1.5			Rohr DN/ID 400.	Rohr DN 400
1.6			Rohr DN/ID 500.	Rohr DN 500
1.9			Rohr Freitext ...
2.1			Rohr aus PE-HD.	PE-HD-Rohr
2.2			Rohr aus PP.	PP-Rohr
2.3			Rohr aus PVC-U.	PVC-U-Rohr
2.9			Rohr Freitext ...
3.1			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.	Bettung Typ 1
3.2			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2.	Bettung Typ 2
3.3			Bettung nach DIN EN 1610, Typ 3.	Bettung Typ 3.
3.9			Bettung Freitext ...
4.1	/		Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe nach Unterlagen des AG.	Tiefe bis 1,25 m
4.2	/		Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Überdeckungshöhe nach Unterlagen des AG.	Tiefe 1,25-1,75 m
4.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
5.0				
5.1			Ringsteifigkeitsklasse SN 4 nach DIN EN ISO 9969.	SN 4
5.2			Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.	SN 8
5.3			Ringsteifigkeitsklasse SN 16 nach DIN EN ISO 9969.	SN 16
6.0				
6.1			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	o.Verk.l., Statik
6.2			Ohne Straßenverkehrslast. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	o.Verk.l./Sta.prüf
6.3			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und liefern.	SLW 60/ Statik
6.4			Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	SLW 60/Sta. prüf.
6.9			Straßenverkehrslast Freitext ...
7.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
7.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
		***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
7.9			Homogenbereiche Freitext ...
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	

Forts. 810 357

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 357		Forts.		810 357
8.1			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	seit.lag./entf.Z0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.2			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	s.lag./entf./Z1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.3			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	s.lag./entf./Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.4			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	seit.lag./entf.Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.5			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.6			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.7			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.8			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Boden zum Verfüllen des Leitungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.9			Aushub Freitext ...
810 361	St		Schachtanschluss herstellen (Zul.)	810 361
			Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.	
1.01			Rohrleitung DN/ID 100.	Rohr DN 100
1.02			Rohrleitung DN/ID 125.	Rohr DN 125
1.03			Rohrleitung DN/ID 150.	Rohr DN 150
1.04			Rohrleitung DN/ID 200.	Rohr DN 200
1.05			Rohrleitung DN/ID 250.	Rohr DN 250
1.06			Rohrleitung DN/ID 300.	Rohr DN 300

Forts. 810 361

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 361	Forts.			810 361
1.07			Rohrleitung DN/ID 350.	Rohr DN 350
1.08			Rohrleitung DN/ID 400.	Rohr DN 400
1.09			Rohrleitung DN/ID 500.	Rohr DN 500
1.10			Rohrleitung DN/ID 600.	Rohr DN 600
1.11			Rohrleitung DN/ID 700.	Rohr DN 700
1.12			Rohrleitung DN/ID 800.	Rohr DN 800
1.13			Rohrleitung DN/ID 900.	Rohr DN 900
1.14			Rohrleitung DN/ID 1000.	Rohr DN 1000
1.99			Rohrleitung DN/ID Freitext ...
3.1			Rohr aus Beton.	Beton
3.2			Rohr aus Stahlbeton.	Stahlbeton
3.3			Rohr aus Steinzeug.	Steinzeug
3.4			Rohr aus Kunststoff.	Kunststoff
3.9			Rohr aus Freitext ...
4.1			Schacht aus Betonfertigteilen.	Betonfertigteile
4.2			Schacht aus Mauerwerk, bis 30 cm dick.	Mauerwerk
4.3			Schacht aus Ortbeton, 20 cm dick.	Ortbeton
4.4			Schacht aus Kunststoff.	Kunststoff
4.9			Schacht aus Freitext ...
5.0				
5.1			Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.	Öffnung herst.
6.0				
6.1			Anschluss mit Gelenkstück.	Gelenkstück
6.2			Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Gelenkstück.	Muffe+Gelenk
6.3			Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.	Anschluss+Gelenk
6.4			Anschluss mit gelenkigem Sattelstück.	Sattelstück
6.5			Anschluss mit Schachtfutter.	Schachtfutter
6.9			Anschluss Freitext ...
810 363	St		Rohranschluss herstellen (Zul.)	810 363
			Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.	
1.1			Rohr DN/ID der Anschlussleitung 100.	Anschluss DN 100
1.2			Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.	Anschluss DN 150
1.3			Rohr DN/ID der Anschlussleitung 200.	Anschluss DN 200
1.9			Rohr DN/ID Freitext ...
2.1			Anschlussleitung aus Beton.	AL Beton
2.2			Anschlussleitung aus Steinzeug.	AL Steinzeug
2.3			Anschlussleitung aus Kunststoff.	AL Kunststoff
2.9			Anschlussleitung Freitext ...
3.1			Sammelleitung aus Beton.	SL Beton
3.2			Sammelleitung aus Stahlbeton.	SL Stahlbeton
3.3			Sammelleitung aus Steinzeug.	SL Steinzeug
3.4			Sammelleitung aus Kunststoff.	SL Kunststoff

Forts. 810 363

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 363	363	Forts.		810 363
	3.9		Sammelleitung Freitext ...
	4.0			
	4.1		Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.	Öffnung herst.
810 368	368	St	Formstück einbauen (Zul.)	810 368
			Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.	
	1.01		Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.	Abzweig DN 100
	1.02		Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.	Abzweig DN 150
	1.03		Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 200.	Abzweig DN 200
	1.10		Formstück = Verschlusssteller DN/ID 100.	Teller DN 100
	1.11		Formstück = Verschlusssteller DN/ID 150.	Teller DN 150
	1.12		Formstück = Verschlusssteller DN/ID 200.	Teller DN 200
	1.20		Formstück = Bogen DN/ID 100.	Bogen DN 100
	1.21		Formstück = Bogen DN/ID 150.	Bogen DN 150
	1.22		Formstück = Bogen DN/ID 200.	Bogen DN 200
	1.99		Formstück Freitext ...
	3.01		Rohr aus Beton.	Beton
	3.02		Rohr aus Stahlbeton.	Stahlbeton
	3.03		Rohr aus Steinzeug.	Steinzeug
	3.04		Rohr aus Kunststoff.	Kunststoff
	3.99		Rohr aus Freitext ...
	5.00			
	***		<i>Mit FT 1.01-1.22.</i>	
	5.01		Durchgangsrohr DN/ID 100.	Rohr DN 100
	5.02		Durchgangsrohr DN/ID 125.	Rohr DN 125
	5.03		Durchgangsrohr DN/ID 150.	Rohr DN 150
	5.04		Durchgangsrohr DN/ID 200.	Rohr DN 200
	5.05		Durchgangsrohr DN/ID 250.	Rohr DN 250
	5.06		Durchgangsrohr DN/ID 300.	Rohr DN 300
	5.07		Durchgangsrohr DN/ID 400.	Rohr DN 400
	5.08		Durchgangsrohr DN/ID 500.	Rohr DN 500
	5.10		Durchgangsrohr DN/ID 600.	Rohr DN 600
	5.11		Durchgangsrohr DN/ID 700.	Rohr DN 700
	5.12		Durchgangsrohr DN/ID 800.	Rohr DN 800
	5.13		Durchgangsrohr DN/ID 900.	Rohr DN 900
	5.14		Durchgangsrohr DN/ID 1000.	Rohr DN 1000
	5.99		Durchgangsrohr Freitext ...
810 373	373	St	Böschungsstück einbauen (Zul.)	810 373
			Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung.	
	1.01		Rohr DN/ID 300.	Rohr DN 300
	1.02		Rohr DN/ID 400.	Rohr DN 400
	1.03		Rohr DN/ID 500.	Rohr DN 500
	1.04		Rohr DN/ID 600.	Rohr DN 600

Forts. 810 373

LB	GT	AE	KURZGRUNDTXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
810	373	Forts.		810 373
1.05			Rohr DN/ID 700.	Rohr DN 700
1.06			Rohr DN/ID 800.	Rohr DN 800
1.07			Rohr DN/ID 900.	Rohr DN 900
1.08			Rohr DN/ID 1000.	Rohr DN 1000
1.99			Rohr DN/ID Freitext ...
3.1			Rohr aus Beton.	Beton
3.2			Rohr aus Stahlbeton.	Stahlbeton
3.9			Rohr aus Freitext ...
4.1			Neigung des Anlaufs 1 zu 1.	Anlauf 1 zu 1
4.2			Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.	Anlauf 1 zu 1,5
4.3			Neigung des Anlaufs 1 zu 2.	Anlauf 1 zu 2
4.4			Neigung des Anlaufs 1 zu 3.	Anlauf 1 zu 3
4.9			Neigung Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	4		SCHÄCHTE	
810	403	St	Schacht ausbauen	810 403
			Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollständig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.	
		***	<i>Erarbeiten mit 'BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
1.1			Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.	DU bis 1,00 m
1.2			Runder Schacht, DN/ID über 1,00 bis 1,50 m.	DU 1 - 1,50 m
1.3			Runder Schacht, DN/ID über 1,50 bis 2,00 m.	DU 1,50-2,00 m
1.4			Rechteckiger Schacht, lichter Querschnitt bis 1,00 m ² .	QU bis 1,00 m ²
1.5			Rechteckiger Schacht, lichter Querschnitt über 1,00 bis 2,00 m ² .	QU 1,00-2,00 m ²
1.9			Schacht Freitext ...
2.1			Schacht aus Betonfertigteilen.	Betonfertigteile
2.2			Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil, bis 30 cm dick.	Fertigt./Mauerw.
2.3			Schacht aus Betonfertigteilen auf Unterteil aus unbewehrtem Ortbeton bis 20 cm dick.	Fertigt./Ortbeton
2.4			Schacht aus Mauerwerk, bis 30 cm dick.	Mauerwerk
2.5			Schacht aus unbewehrtem Ortbeton bis 20 cm dick.	Ortbeton
2.6			Schacht aus Kunststoff.	Kunststoff
2.9			Schacht aus Freitext ...
3.1			Ausbautiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
3.2			Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.	Tiefe 1,25-2,00 m
3.3			Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.	Tiefe 2,00-3,00 m
3.9			Ausbautiefe Freitext ...
4.0				
4.1			Abdeckung säubern und innerhalb der Baustelle lagern.	Baut.säub.+lagern
4.2	/		Abdeckung säubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen.	Baut.s.+f.+abl.
4.9			Abdeckung Freitext ...
5.01			Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.	Ausbau verwerten
5.02			Sämtliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	Ausbau beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
5.03	/		Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen.	Rest einbauen
5.04	/		Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	Rest einb./verdi.
5.05			Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Rest verwerten
5.06			Restliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	Rest beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
810 408	St		Schachtteil ausbauen	810 408
			Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra- ßenbefestigung wird gesondert vergütet.	
		***	<i>Erdarbeiten mit 'BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
1.1			Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis 1,00 m.	Abdeckung
1.2			Teil = Auflagering.	Auflagering
1.3			Teil = Schachthals.	Schachthals
1.4			Teil = Schachtring.	Schachtring
1.5			Teil = Abdeckung und Auflageringe bis Oberkante Schachthals.	bis OK Schachth.
1.6			Teil = Abdeckung, Auflageringe und Schachthals.	einschl.Schachth.
1.7			Teil = Abdeckung, Auflageringe, Schachthals und ober- sten Schachtring.	einschl. 1. Ring
1.9			Teil Freitext ...
2.0				
2.1			Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver- füllen des Schachtes wird gesondert vergütet.	Schacht sichern
3.0				
3.1			Abdeckung säubern und innerhalb der Baustelle lagern.	Baut.s.+lagern
3.2	/		Abdeckung säubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen.	Baut.s.+f.+abl.
3.9			Abdeckung Freitext ...
4.1			Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.	Ausbau verwerten
4.2			Sämtliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird ge- sondert vergütet.	Ausbau beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
4.3	/		Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen.	Rest einbauen
4.4	/		Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	Rest einb./verdi.
4.5			Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Rest verwerten
4.6			Restliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird ge- sondert vergütet.	Rest beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
810 410	m3		Schacht verfüllen	810 410
			Schacht verfüllen. Baustoffe verdichten. Schachtteile ausbauen wird gesondert vergütet.	
1.1			Schachttiefe bis 2,00 m.	Tiefe bis 2,00 m
1.2			Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.	Tiefe 2,00-3,00 m
1.9			Schachttiefe Freitext ...
2.1			Baustoff = Boden. Boden innerhalb der Baustelle gewin- nen.	Boden gewinnen
2.2			Baustoff = Boden. Gelagerten Boden innerhalb der Bau- stelle aufnehmen.	Boden aufnehmen
2.3			Baustoff = Boden. Boden liefern.	Boden liefern
2.4			Baustoff = Beton.	Beton

Forts. 810 410

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 410	410		Forts.	810 410
	2.9		Baustoff Freitext ...
810 414	St		Fertigteil-Schacht herstellen	810 414
			Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforderliche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.	
		***	<i>Erdarbeiten mit 'BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
	1.1		Schacht aus Betonfertigteilen.	Betonfertigteile
	1.2		Schacht aus Betonfertigteilen, jedoch mit Abdeckplatte.	BFT, Abdeckpl.
	1.3		Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PE-HD mit integrierter Steighilfe.	Kunststoff
	1.9		Schacht aus Freitext ...
	2.1		Schacht DU = 1000 mm.	DU = 1000 mm
	2.2		Schacht DU = 1200 mm.	DU = 1200 mm
	2.3		Schacht DU = 1500 mm.	DU = 1500 mm
	2.9		Schacht DU Freitext ...
	3.0			
		***	<i>Nur mit FT 1.3.</i>	
	3.1		Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.	Steig. DIN 1212
		***	<i>Nur mit FT 2.1 und 2.2.</i>	
	3.2		Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m einbauen.	Steig. DIN 19555A
	3.3		Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form B, 4 St/m einbauen.	Steig. DIN 19555B
	3.4 /		Steigleiter nach Unterlagen des AG einbauen.	Steigleiter
	3.9		Steighilfe Freitext ...
	4.1		Lichte Schachttiefe bis 1,00 m.	Tiefe bis 1,00 m
	4.2		Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.	Tiefe 1,00-2,00 m
	4.3		Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.	Tiefe 2,00-3,00 m
	4.9		Lichte Schachttiefe Freitext ...
	5.1		Auflager = gewachsener Boden.	Aufl.gew.Boden
	5.2		Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstellen.	Aufl.gk.Bod 10cm
	5.3		Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	Aufl. C 8/10,10cm
	5.4		Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird gesondert vergütet.	Aufl.Fundament
	5.9		Auflager Freitext ...
	6.0			
	6.1		Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	Gleitringdichtung
	6.2		Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	integr.Dichtsys.
	6.9		Fugendichtung Freitext ...
	7.01		Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlauftrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Beton-Halbschale
	7.02		Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlauftrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Steinz.Halbschale

Forts. 810 414

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 414	414	Forts.		810 414
7.03			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrippen und Zementglattstrich herstellen.	Durchlaufrippen
7.04			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrippe, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrippe gekrümmt.	Bet.Halbsch.gekr.
7.05			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrippe, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrippe gekrümmt.	Stzg.Halbs.gekr.
7.06			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrippen und Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrippe gekrümmt.	Durchlauf. gekr.
7.99			Schachtsohle Freitext ...
810 416	416	St	Fertigteile-Schacht herstell., m. Erdarb.	810 416
			Fertigteile-Schacht mit Schachthals einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforderliche Auflagerringe einbauen. Erdarbeiten sowie erforderlichen Verbau ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.	
1.1			Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.	BFT Steig. 1212
		***	<i>Nur mit FT 2.1 und 2.2.</i>	
1.2			Schacht aus Betonfertigteilen, jedoch mit Abdeckplatte. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.	BFT/Abdeckpl/1212
		***	<i>Nur mit FT 2.1 und 2.2.</i>	
1.3			Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m einbauen.	BFT Steig. 19555A
1.4			Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form B, 4 St/m einbauen.	BFT Steig. 19555B
1.5			Schacht aus Kunststoff-Fertigteile aus PE-HD mit integrierter Steighilfe.	Kunststoff
1.9			Schacht aus Freitext ...
2.1			Schacht DU = 1000 mm.	DU = 1000 mm
2.2			Schacht DU = 1200 mm.	DU = 1200 mm
2.3			Schacht DU = 1500 mm.	DU = 1500 mm
2.9			Schacht DU Freitext ...
3.1			Lichte Schachttiefe bis 1,00 m.	Tiefe bis 1,00 m
3.2			Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.	Tiefe 1,00-2,00 m
3.3			Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.	Tiefe 2,00-3,00 m
3.9			Lichte Schachttiefe Freitext ...
4.1			Auflager = gewachsener Boden.	Aufl. gew. Boden
4.2			Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstellen.	Aufl. gkBod 10 cm
4.3			Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	Aufl. C 8/10,10cm
4.4			Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird gesondert vergütet.	Aufl.Fundament
4.9			Auflager Freitext ...

Forts. 810 416

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 416			Forts.	810 416
5.0				
5.1			Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	Gleitringdichtung
5.2			Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	integr.Dichtsys.
5.9			Fugendichtung Freitext ...
6.1			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Beton-Halbschale
6.2			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Steinz.Halbschale
6.3			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.	Durchlaufrinnen
6.4			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Bet.Halbsch.gekr.
6.5			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Stzg.Halbs.gekr.
6.6			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durchlaufrinne gekrümmt.	Durchlaufr.gekr.
6.9			Schachtsohle Freitext ...
7.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
7.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
		***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
7.9			In gewachsenem Boden. Homogenbereiche Freitext ...
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
8.1			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	seit.lag./entf.Z0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.2			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	s.lag./entf./Z1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.3			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	s.lag./entf./Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.4			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	seit.lag./entf.Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.5			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. Boden zum Verfüllen der Schachtbaugrube liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	

Forts. 810 416

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 416	416	Forts.		810 416
8.6			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. Baustoff zum Verfüllen der Schachtbaugrube liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.7			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. Baustoff zum Verfüllen der Schachtbaugrube liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.8			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Baustoff zum Verfüllen der Schachtbaugrube liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.9			Aushub Freitext ...
810 419	419	St	Schacht, komb. Bauweise, herstellen	810 419
			Schacht in kombinierter Bauweise einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Schachtoberteil aus Betonfertigteilen mit Schachthals sowie erforderliche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und Anschlüsse der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.	
1.1			Schacht DU = 1000 mm.	DU = 1000 mm
1.2			Schacht DU = 1200 mm.	DU = 1200 mm
1.3			Schacht DU = 1500 mm.	DU = 1500 mm
1.9			Schacht DU Freitext ...
2.1			Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, ein Stein dick. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Zementputz Mörtelklasse M10 mit min. 2-fachem Sperranstrich.	KSKL
2.9			Schachtunterteil Freitext ...
3.1			Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.	Steig. DIN 1212
		***	<i>Nur mit FT 1.1 und 1.2.</i>	
3.2			Steigeisen einläufig nach DIN 19555 Form A, 4 St/m einbauen.	Steig.DIN 19555A
3.3			Steigeisen einläufig nach DIN 19555 Form B, 4 St/m einbauen.	Steig.DIN 19555B
3.4	/		Steigleiter nach Unterlage des AG einbauen.	Steigleiter
3.9			Steighilfe Freitext ...
4.1			Lichte Tiefe des Unterteils bis 0,50 m.	T Untert.bis 0,5m
4.2			Lichte Tiefe des Unterteils über 0,50 bis 1,00 m.	T Untert.0,5-1 m
4.3			Lichte Tiefe des Unterteils über 1,00 bis 1,50 m.	T Untert.1-1,5 m
4.4			Lichte Tiefe des Unterteils über 1,50 bis 2,00 m.	T Untert.1,5-2 m
4.9			Lichte Tiefe des Unterteils Freitext ...
5.1			Lichte Tiefe des Oberteils bis 0,30 m.	T Obert bis 0,3 m
5.2			Lichte Tiefe des Oberteils über 0,30 bis 0,60 m.	T Obert.0,3-0,6 m
5.3			Lichte Tiefe des Oberteils über 0,60 bis 1,00 m.	T Obert.0,6-1 m
5.4			Lichte Tiefe des Oberteils über 1,00 bis 2,00 m.	T Obert.1-2 m
5.9			Lichte Tiefe des Oberteils Freitext ...
6.1			Auflager = gewachsener Boden.	Aufl. gew. Boden

Forts. 810 419

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 419	19		Forts.	810 419
6.2			Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstellen.	Aufl.gkBoden,10cm
6.3			Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	Aufl. C 8/10,10cm
6.4			Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird gesondert vergütet.	Aufl.Fundament
6.9			Auflager Freitext ...
7.0				
7.1			Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	Gleitringdichtung
7.2			Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	integr.Dichtsys.
7.9			Fugendichtung Freitext ...
8.1			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Beton-Halbschale
8.2			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Steinz.Halbschale
8.3			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.	Durchlaufrinnen
8.4			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Bet.Halbsch.gekr.
8.5			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Stzg.Halbs.gekr.
8.6			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durchlaufrinne gekrümmt.	Durchlaufr.gekr.
8.9			Schachtsohle Freitext ...
810 422	St		Schacht,komb.Bauweise,herst.Erdarb.	810 422
			Schacht in kombinierter Bauweise einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Schachtoberteil aus Betonfertigteilen mit Schachthals sowie erforderliche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erforderlichen Verbau ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m ³ Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schachtabdeckung und Anschlüsse der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.	
1.1			Schacht DU = 1000 mm.	DU = 1000 mm
1.2			Schacht DU = 1200 mm.	DU = 1200 mm
1.3			Schacht DU = 1500 mm.	DU = 1500 mm
		***	<i>Nur mit einläufiger Steigeinrichtung.</i>	
1.9			Schacht DU Freitext ...
2.1			Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1 Stein dick. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Zementputz Mörtelklasse M10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich. Lichte Tiefe des Schachtunterteils bis 0,50 m. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.	KSKL/U<0,5/1212

Forts. 810 422

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	422	Forts.		810 422
2.2			Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1 Stein dick. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Zementputz Mörtelklasse M10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich. Lichte Tiefe des Schachtunterteils über 0,50 bis 1,00 m. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.	KSKL/U 0,5-1/1212
2.3			Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1 Stein dick. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Zementputz Mörtelklasse M10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich. Lichte Tiefe des Schachtunterteils über 1,00 bis 1,50 m. Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.	KSKL/U 1-1,5/1212
2.4			Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1 Stein dick. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Zementputz Mörtelklasse M10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich. Lichte Tiefe des Schachtunterteils bis 0,50 m. Steigeisen einläufig nach DIN 19555, 4 St/m einbauen.	KSKL/U <0,5/einl
2.5			Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1 Stein dick. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Zementputz Mörtelklasse M10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich. Lichte Tiefe des Schachtunterteils über 0,50 bis 1,00 m. Steigeisen einläufig nach DIN 19555, 4 St/m einbauen.	KSKL/U 0,5-1/einl
2.6			Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10. Kanalklinker, 1 Stein dick. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Zementputz Mörtelklasse M10 mit mind. 2-fachem Sperranstrich. Lichte Tiefe des Schachtunterteils über 1,00 bis 1,50 m. Steigeisen einläufig nach DIN 19555, 4 St/m einbauen.	KSKL/U 1-1,5/einl
2.9			Schachtunterteil Freitext ...
3.1			Lichte Tiefe des Oberteils bis 0,30 m.	T Obert. bis 0,3m
3.2			Lichte Tiefe des Oberteils über 0,30 bis 0,60 m.	T Obert.0,3-0,6 m
3.3			Lichte Tiefe des Oberteils über 0,60 bis 1,00 m.	T Obert.0,6-1 m
3.4			Lichte Tiefe des Oberteils über 1,00 bis 2,00 m.	T Obert. 1-2 m
3.9			Lichte Tiefe des Oberteils Freitext ...
4.1			Auflager = gewachsener Boden.	Aufl. gew. Boden
4.2			Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstellen.	Aufl.gkBod. 10 cm
4.3			Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	Aufl. C 8/10,10cm
4.4			Auflager = Schachtfundament. Schachtfundament wird gesondert vergütet.	Aufl. Fundament
4.9			Auflager Freitext ...
5.1			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlauftrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Beton-Halbschale
5.2			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlauftrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Steinz-Halbschale
5.3			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlauftrinnen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.	Durchlauftrinnen
5.4			Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten Durchlauftrinnen herstellen.	Sohle Kanalkl.
5.5			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlauftrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlauftrinne gekrümmt.	Bet.Halbs.gekr.

Forts. 810 422

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 422			Forts.	810 422
5.6			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Stzg.Halbs.gek.
5.7			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durchlaufrinne gekrümmt.	Durchlaufr.gekr.
5.8			Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Kanalkl. gekr.
5.9			Schachtsohle Freitext ...
6.1			Fließsohlentiefe bis 1,00 m.	Tiefe bis 1 m
6.2			Fließsohlentiefe über 1,00 bis 2,00 m.	Tiefe 1 bis 2 m
6.3			Fließsohlentiefe über 2,00 bis 3,00 m.	Tiefe 2 bis 3 m
6.9			Fließsohlentiefe Freitext ...
7.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
7.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
	***		<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
7.9			Homogenbereiche Freitext ...
	***		<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
8.1			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	seit.lag./entf.Z0
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.2			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	s.lag./entf./Z1.1
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.3			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	s.lag./entf./Z1.2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.4			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	seit.lag./entf.Z2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.5			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. Baustoff zum Verfüllen der Schachtbaugrube liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z0
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.6			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. Baustoff zum Verfüllen der Schachtbaugrube liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.1
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.7			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. Baustoff zum Verfüllen der Schachtbaugrube liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.8			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Baustoff zum Verfüllen der Schachtbaugrube liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.9			Aushub Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT		KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)		
810	425	St	Schachtfundament herstellen		810 425
			Schachtfundament aus Stahlbeton C 25/30, 20 cm dick, mit oberer und unterer Bewehrung aus je einer Lage Betonstahlmatten, je ca. 2,5 kg/m ² , in ausgehobener Baugrube herstellen. Das Außenmaß des Fundamentes ist ringsum 20 cm größer als das Außenmaß des aufsitzenden Schachtes.		
	1.1		Fundamentdurchmesser bis 1,50 m.		Fund.DU bis 1,50m
	1.2		Fundamentdurchmesser über 1,50 bis 2,00 m.		F.DU >1,50-2,00m
	1.9		Fundamentgröße Freitext ...
	2.1		Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.		Sks. C 8/10,10cm
	2.9		Sauberkeitsschicht Freitext ...
810	429	St	Schachtunterteil a.Klinker herst.		810 429
			Schachtunterteil nach DIN 4034-Teil 10 herstellen. Kanalklinker, ein Stein dick, in Mörtel M20, einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse. Innen Fugenglattstrich, außen 2 cm Zementputz Mörtelklasse M10 mit min 2-fachem Sperranstrich. Schachtabdeckung, Anschlüsse der Rohrleitungen sowie ggf. Schachthals und Schachtringe werden gesondert vergütet.		
	1.1		Lichter Schachtdurchmesser bis 1000 mm.		Sch-DU bis 1,00 m
	1.2		Lichter Schachtdurchmesser bis 1200 mm.		Sch-DU bis 1,20 m
	1.9		Schachtquerschnitt Freitext ...
	2.1		Lichte Tiefe des Unterteils bis 0,50 m.		LT bis 0,50 m
	2.2		Lichte Tiefe des Unterteils über 0,50 bis 1,00 m.		LT 0,50-1,00 m
	2.3		Lichte Tiefe des Unterteils über 1,00 bis 1,50 m.		LT 1,00-1,50 m
	2.4		Lichte Tiefe des Unterteils über 1,50 bis 2,00 m.		LT 1,50-2,00 m
	2.9		Lichte Tiefe des Unterteils Freitext ...
	3.1		Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.		Sks. C 8/10,10 cm
	3.9		Sauberkeitsschicht Freitext ...
	4.1		Sohlplatte = Stahlbeton C 25/30, 20 cm dick, mit oberer und unterer Bewehrung aus je einer Lage Betonstahlmatten, je ca. 2,5 kg/m ² .		Sohlpl.StB C25/30
	4.9		Sohlplatte Freitext ...
	5.1		Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.		Beton-Halbschale
	5.2		Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.		Steinz-Halbschale
	5.3		Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrippen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.		Betonsohle besch.
	5.4		Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten Durchlaufrippen herstellen.		Sohle Kanalkl.

Forts. 810 429

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 429	Forts.			810 429
5.5			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Bet.Halbsch.gekr.
5.6			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Stzg.Halbs.gekr.
5.7			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durchlaufrinne gekrümmt.	Durchlaufr. gekr.
5.8			Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten Durchlaufrinnen herstellen. Durchlaufrinne gekrümmt.	Kanalkl.gekr.
5.9			Schachtsohle Freitext ...
6.1			Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.	Steig. DIN 1212
6.2			Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m einbauen.	Steig. DIN 19555A
6.3			Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form B, 4 St/m einbauen.	Steig. DIN 19555B
6.4 /			Steigleiter nach Unterlagen des AG einbauen.	Steigleiter
6.9			Steighilfe Freitext ...
7.00				
7.01			Übergangsplatte mit Öffnung DU = 1 000 mm für Schachtoberteil nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton herstellen.	Übergplatte 1,00m
7.02			Übergangsplatte mit Öffnung DU = 1 200 mm für Schachtoberteil nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton herstellen.	Übergplatte 1,20m
7.03			Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für SLW 60 aus Stahlbeton herstellen.	Abdpl.SLW60/625mm
7.99			Abdeckplatte Freitext ...
810 434	St		Schachtunterteil a.Stahlbet. herst.	810 434
/			Schachtunterteil aus Stahlbeton C 25/30, 20 cm dick, nach Unterlagen des AG zwischen Schalung einschließlich der Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Bewehrung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Schachtabdeckung, Anschlüsse der Rohrleitungen sowie ggf. Schachthals und Schachtringe werden gesondert vergütet.	
1.0				
1.1			Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	Sks. C 8/10,10cm
1.9			Sauberkeitsschicht Freitext ...
2.1			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Beton-Halbschale
2.2			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrinne, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen.	Steinz-Halbschale

Forts. 810 434

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 434	Forts.			810 434
2.3			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrippen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz.	Betonsohle besch.
2.4			Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten Durchlaufrippen herstellen.	Sohle Kanalkl.
2.5			Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrippe, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrippe gekrümmt.	Bet.Halbsch.gekr.
2.6			Schachtsohle mit Steinzeug-Halbschale als Durchlaufrippe, übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich herstellen. Durchlaufrippe gekrümmt.	Stzg.Halbs. gekr.
2.7			Schachtsohle aus Ortbeton C 16/20 mit eingearbeiteten Durchlaufrippen und Zementglattstrich herstellen mit einer 3-maligen Beschichtung aus Epoxid-Harz. Durchlaufrippe gekrümmt.	Durchlaufr. gekr.
2.8			Schachtsohle aus Kanalklinkern mit eingearbeiteten Durchlaufrippen herstellen. Durchlaufrippe gekrümmt.	Kanalkl. gekr.
2.9			Schachtsohle Freitext ...
3.1			Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m, einbauen.	Steig. DIN 1212
3.2			Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form A, 4 St/m, einbauen.	Steig. DIN 19555A
3.3			Steigeisen einläufig nach DIN 19 555 Form B, 4 St/m, einbauen.	Steig. DIN 19555B
3.4 /			Steigleiter nach Unterlage des AG einbauen.	Steigleiter
3.9			Steighilfe Freitext ...
4.0				
4.1			Übergangsplatte für Schachtoberteil mit Öffnung DU = 1000 mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton herstellen.	Übergplatte 1,00m
4.2			Übergangsplatte für Schachtoberteil mit Öffnung DU = 1200 mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton herstellen.	Übergplatte 1,20m
4.3			Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für SLW 60 aus Stahlbeton herstellen.	Abdpl.SLW60/625mm
4.9			Übergangsplatte/Abdeckplatte Freitext ...
810 439	St		Fertigteil für Schacht einbauen	810 439
			Fertigteil für Schacht einbauen.	
1.01			Schachtring 1000 x 500.	SR 1000x500
***			<i>Regelform.</i>	
1.02			Schachtring 1000 x 1000.	SR 1000x1000
1.03			Schachtring 1200 x 500.	SR 1200x500
1.04			Schachtring 1500 x 500.	SR 1500x500
1.05			Schachthals 1000 x 625, Bauhöhe 600 mm.	SH 1000x625/600
1.06			Schachthals 1000 x 625, Bauhöhe 850 mm.	SH 1000x625/850
1.07			Schachthals 1200 x 625.	SH 1200x625
1.08			Schachthals 1500 x 625.	SH 1500x625
1.11			Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm für Schachtring DN 1000 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für SLW 60 aus Stahlbeton.	Abdpl.625-1000/60
1.12			Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm für Schachtring DN 1200 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für SLW 60 aus Stahlbeton.	Abdpl.625-1200/60

Forts. 810 439

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 439	Forts.			810 439
1.13			Abdeckplatte mit Öffnung DU = 625 mm für Schachtring DN 1500 nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für SLW 60 aus Stahlbeton.	Abdpl.625-1500/60
1.21			Übergangsplatte mit Öffnung DU = 1 200/1 000 mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton.	Übgpl.1200/1000mm
1.22			Übergangsplatte mit Öffnung DU = 1 500/1 000 mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Stahlbeton.	Übgpl.1500/1000mm
1.31			Fußauflagering für Schachtoberteil mit Öffnung DU = 1000 mm.	Fußauflgrg 1000mm
1.32			Fußauflagering für Schachtoberteil mit Öffnung DU = 1200 mm.	Fußauflgrg 1200mm
1.33			Fußauflagering für Schachtoberteil mit Öffnung DU = 1500 mm.	Fußauflgrg 1500mm
1.99			Fertigteil Freitext ...
3.00				
3.01			Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	Gleitringdichtung
3.02			Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus Elastomeren und Lastübertragungsring.	integr.Dichtsys.
3.99			Fugendichtung Freitext ...
810 444	St		Betonauflagering einbauen	810 444
			Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.	
1.0				
1.1			Auflagering verschiebesicher.	Rg.,verschiebsich
2.1			Ringhöhe = 60 mm.	Höhe 60 mm
2.2			Ringhöhe = 80 mm.	Höhe 80 mm
2.3			Ringhöhe = 100 mm.	Höhe 100 mm
2.9			Ringhöhe Freitext ...
3.01			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	Mörtel M20
3.02			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573 vergießen. Einbau mittels Schalung.	WW-Flüssigmörtel
3.03			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	WW-Mörtel
810 447	St		Betonaufsl.ring, keilförmig, einb.	810 447
			Betonauflagering, keilförmige Ausführung, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen.	
1.1			Ringhöhe = 50/100 mm.	Ringhöhe 50/100
1.2			Ringhöhe = 60/125 mm.	Ringhöhe 60/125
2.1			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	Mörtel M20

Forts. 810 447

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT		KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)		
810 447		Forts.			810 447
2.2			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573 vergießen. Einbau mittels Schalung.		WW-Flüssigmörtel
2.3			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.		WW-Mörtel
810 453	St		Schachtabdeckung aufsetzen		810 453
			Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen.		
1.1			Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton.		DIN 19584, D, B
1.2			Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus Gusseisen.		DIN 19584, D, G
1.3			Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, jedoch mit Ablaufrost aus Gusseisen.		DIN 19584, D, R
1.4			Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19584, jedoch mit Ablaufrost aus Gusseisen.		DIN 19584, C, R
1.5			Klasse B 125, Ausführung nach DIN 4271.		DIN 4271, B
1.6			Klasse B 125, Ausführung nach DIN 4271, jedoch mit Ablaufrost aus Gusseisen.		DIN 4271, B , R
1.7			Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring.		DIN19584,einwalz b
1.9			Schachtabdeckung Freitext ...
2.0					
2.1			Ausführung = tagwasserdicht.		wasserdicht
2.2			Ausführung = tagwasserdicht und rückstausicher.		dicht/stausicher
2.3			Ausführung = mit Schmutzfänger.		m. Schmutzfänger
2.4			Ausführung = mit Gusseisentrichter und Eimer nach DIN 4052 Form A 4.		GG- Trich + Eimer
2.5			Ausführung = mit Gusseisentrichter und Eimer nach DIN 4052 Form A 2.		GG- Trich + Eimer
2.6			Ausführung = mit Gusseisentrichter und Eimer nach DIN 4052 Form B 1.		GG- Trich + Eimer
2.9			Ausführung Freitext ...
3.0					
3.1			Deckel mit dämpfender Einlage.		Deckel/Einlage
3.2			Deckel mit Verriegelung.		Deckel/Riegel
3.3			Deckel mit dämpfender Einlage und Verriegelung.		Deckel/Einl.+Rieg
4.1			Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.		planmäßige Höhe
4.2			Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.		Höhe Zug um Zug
4.3			Schachtabdeckung auf vorläufige Höhe lose auflegen.		vorläufige Höhe
	***		<i>Mit FT 5.00.</i>		
5.00					
5.01			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.		Mörtel M20

Forts. 810 453

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 453		Forts.		810 453
5.02			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573, unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit vergießen. Einbau mittels Schalung.	WW-Flüssigmörtel
5.03			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	WW-Mörtel
5.99			Fuge Freitext ...
810 457	St		Schachtabdeckung des AG aufsetzen	810 457
			Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU 625 mm aufsetzen.	
1.1			Auf planmäßige Höhe setzen.	Höhe planmäßig
1.2			Zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.	Höhe Zug um Zug
1.3			Auf vorläufige Höhe lose auflegen.	Höhe vorläufig
		***	<i>Mit FT 2.0.</i>	
2.0				
2.1			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.	Mörtel M20
2.2			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573, unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit vergießen. Einbau mittels Schalung.	WW-Flüssigmörtel
2.3			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	WW-Mörtel
2.9			Fuge Freitext ...
810 459	St		Schachtabdeckung auf Höhe setzen	810 459
			Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauablauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen.	
1.01			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.	Mörtel M20
1.02			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573, unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit vergießen. Einbau mittels Schalung.	WW-Flüssigmörtel
1.03			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	WW-Mörtel
1.99			Fuge Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
810	462	St	GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	810 462
			Schachtabdeckung anpassen	
			Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet.	
1.1			Fläche aus Pflaster bzw. Plattenbelag.	in Pflast./Platt.
1.2			Fläche aus Asphalt.	in Asph.-Fläche
1.3			Fläche aus Beton.	in Beton-Fläche
1.9			Fläche Freitext ...
2.1			Aufbruchdicke bis 10 cm.	ADicke bis 10 cm
2.2			Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm.	ADicke 10-20 cm
2.3			Aufbruchdicke über 20 bis 30 cm.	ADicke 20-30 cm
2.9			Aufbruchdicke Freitext ...
3.1			Schachtabdeckung höher setzen bis 5 cm.	höher bis 5 cm
3.2			Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm.	höher 5-10cm
3.9			Schachtabdeckung Freitext ...
4.0				
4.1			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstreichen.	Mörtel M20
4.2			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573, unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit vergießen. Einbau mittels Schalung.	WW-Flüssigmörtel
4.3			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573, unter Verwendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechender Festigkeit vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	WW-Mörtel
4.9			Fuge Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	5		STRASSENABLÄUFE	
810	505	St	Straßenablauf ausbauen	810 505
			Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.	
	1.1		Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig ausbauen.	Betonfertigteile
	1.2		Straßenablauf aus Betonfertigteilen, Bodenteil verbleibt im Boden.	BetonFT, teilw.
	1.3		Straßenablauf aus Beton/Mauerwerk, vollständig ausbauen.	Beton/Mauerwerk
	1.4		Straßenablauf aus Kunststoff, vollständig ausbauen.	Kunststoff
	1.9		Straßenablauf Freitext ...
	2.1		Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
	2.2		Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.	Tiefe 1,25-1,75 m
	2.9		Ausbautiefe Freitext ...
	3.1		Straßenablauf liegt in unbefestigter Fläche. Aufbruch und Erdarbeiten ausführen.	StrA liegt frei
	3.2		Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und Erdarbeiten ausführen.	StrA in bef. Fl.
	3.9		Straßenablauf Freitext ...
	4.0			
		***	<i>Mit FT 5.01 und 5.02.</i>	
	4.1		Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern.	Aufs.s.+lagern
	4.2	/	Aufsatz säubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen.	Aufs.s.+f.+ablad.
	4.9		Aufsatz Freitext ...
	5.01		Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.	Ausbau verwerten
	5.02		Sämtliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	Ausbau beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
	5.03	/	Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen.	Rest einbauen
	5.04	/	Restliche Ausbaustoffe innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.	Rest einb./verd.
	5.05		Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Rest verwerten
	5.06		Restliche Ausbaustoffe beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	Rest beseitigen
		***	<i>Mit 'ENTSORGUNG' (LB 102).</i>	
810	508	St	Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen	810 508
			Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen.	
	1.1		Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag.	in Pflast./Platt.
	1.2		Umgebende Fläche = Asphalt.	in Asph.-Fläche
	1.3		Umgebende Fläche = Beton.	in Beton-Fläche

Forts. 810 508

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 508	508	Forts.		810 508
1.9			Umgebende Fläche Freitext ...
2.0				
2.1			Ablauföffnung durch geeignete Abdeckung sichern.	Ablauf sichern
2.2			Verfüllen des Straßenablaufes wird gesondert vergütet.	Verfüll.gesond.
2.9			Ablauföffnung Freitext ...
3.01			Sämtliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	alles verwerten
3.02			Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern. Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aufs.lag.,entfer
3.03 /			Aufsatz säubern, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Restliche Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	Aufs. s.+überg.
810 514	514	St	Straßenablauf einbauen	810 514
			Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert vergütet.	
		***	<i>Mit 'BAUGRUBEN; LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
1.0				
1.1			Boden Form 1a, Abfluss im Boden.	Boden Form 1a
1.2			Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a, Abgang horizontal.	Boden 2a/Muffe 3a
1.3			Boden Form 2a und Muffenteil Form 3b, Abgang 45 Grad.	Boden 2a/Muffe 3b
1.4			Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem Steckmuffendichtelement.	Boden 1a Dicht.
		***	<i>Nur bei Steinzeugrohren.</i>	
1.5			Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang horizontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.	B.2a/M.3a Dicht.
		***	<i>Nur bei Steinzeugrohren.</i>	
1.9			Boden Freitext ...
2.1			Schaft Form 5b (295 mm hoch).	Schaft Form 5b
2.2			Schaft Form 5c (195 mm hoch).	Schaft Form 5c
2.3			Schaft Form 5d (570 mm hoch).	Schaft Form 5d
2.4			Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).	Schaftkonus 11
3.0				
3.1			Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).	1 ZwTeil 6a
3.2			Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).	1 ZwTeil 6b
3.3			Zwei Zwischenteile Form 6a (je 295 mm hoch).	2xZwTeil 6a
3.4			Zwei Zwischenteile Form 6b (je 195 mm hoch).	2xZwTeil 6b
3.5			Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) und ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).	2 ZwTeil 6a+6b
4.0				
4.1			Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).	Aufl-Ring 10a
4.2			Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).	Aufl-Ring 10b
5.01			Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	Aufl. C 8/10,10cm
5.99			Auflager Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
810 516	St	St	GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	810 516
			Straßenablauf einbauen mit Erdarb.	
			Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.	
1.0				
1.1			Boden Form 1a, Abfluss im Boden.	Boden Form 1a
1.2			Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a, Abgang horizontal.	Boden 2a/Muffe 3a
1.3			Boden Form 2a und Muffenteil Form 3b, Abgang 45 Grad.	Boden 2a/Muffe 3b
1.4			Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem Steckmuffendichtelement.	Boden 1a Dicht.
		***	<i>Nur bei Steinzeugrohren.</i>	
1.5			Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang horizontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.	B.2a/M.3a Dicht.
		***	<i>Nur bei Steinzeugrohren.</i>	
1.9			Boden Freitext ...
2.1			Schaft Form 5b (295 mm hoch).	Schaft Form 5b
2.2			Schaft Form 5c (195 mm hoch).	Schaft Form 5c
2.3			Schaft Form 5d (570 mm hoch).	Schaft Form 5d
2.4			Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).	Schaftkonus 11
3.0				
3.1			Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).	1 ZwTeil 6a
3.2			Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).	1 ZwTeil 6b
3.3			Zwei Zwischenteile Form 6a (je 295 mm hoch).	2xZwTeil 6a
3.4			Zwei Zwischenteile Form 6b (je 195 mm hoch).	2xZwTeil 6b
3.5			Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) und ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch).	2 ZwTeil 6a+6b
4.0				
4.1			Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).	Aufl-Ring 10a
4.2			Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).	Aufl-Ring 10b
5.1			Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.	Aufl. C 8/10,10cm
5.9			Auflager Freitext ...
6.1			Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
6.2			Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m.	T ab 1,25-1,75 m
6.9			Aushubtiefe Freitext ...
7.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
7.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
		***	<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
7.9			Homogenbereiche Freitext ...
		***	<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
8.1			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	seit.lag./entf.Z0
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
8.2			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	s.lag./entf./Z1.1
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	

Forts. 810 516

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 516	Forts.			810 516
8.3			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	s.lag./entf./Z1.2
8.4			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	seit.lag./entf.Z2
8.5			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. Baustoff zum Verfüllen liefern und einbauen. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	entf./F.lief./Z0
8.6			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. Baustoff zum Verfüllen liefern und einbauen. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	entf./F.lief.Z1.1
8.7			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. Baustoff zum Verfüllen liefern und einbauen. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	entf./F.lief.Z1.2
8.8			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Baustoff zum Verfüllen liefern und einbauen. *** <i>LAGA-Fassung angeben.</i>	entf./F.lief./Z2
8.9			Aushub Freitext ...
810 518	St		Straßenablauf Kunststoff einbauen	810 518
			Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit integrierter Dichtung aus Elastomeren. Auflager herstellen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert vergütet. *** <i>Mit 'BAUGRUBEN; LEITUNGSGRÄBEN' (LB 108).</i>	
1.0				
1.1			Boden mit Ablauf.	Boden Ablauf
1.2			Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit horizontalem Abgang.	Boden/Muffe/horiz
1.3			Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit Abgang 45 Grad.	Boden/Muffe/45 Gr
1.9			Boden Freitext ...
2.1			Schaft 200 mm hoch.	Schaft 200 mm
2.2			Schaft 300 mm hoch.	Schaft 300 mm
2.3			Schaft 570 mm hoch.	Schaft 570 mm
2.4			Schaftkonus 300 mm hoch.	Schaftkonus
2.9			Schaft Freitext ...
3.00				
3.01			Zwischenteil 200 mm.	ZwTeil 200 mm
3.02			Zwischenteil 300 mm.	ZwTeil 300 mm
3.99			Zwischenteil Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810	520	St	Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb.	810 520
			Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten ausführen und Auflager herstellen. Aufsatz wird gesondert vergütet.	
1.0				
1.1			Boden mit Ablauf.	Boden Ablauf
1.2			Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit horizontalem Abgang.	Boden/Muffe/horiz
1.3			Boden ohne Ablauf, Muffenteil mit Abgang 45 Grad.	Boden/Muffe/45 Gr
1.9			Boden Freitext ...
2.1			Schaft 200 mm hoch.	Schaft 200 mm
2.2			Schaft 300 mm hoch.	Schaft 300 mm
2.3			Schaft 570 mm hoch.	Schaft 570 mm
2.4			Schaftkonus 300 mm hoch.	Schaftkonus
2.9			Schaft Freitext ...
3.0				
3.1			Zwischenteil 200 mm.	ZwTeil 200 mm
3.2			Zwischenteil 300 mm.	ZwTeil 300 mm
3.9			Zwischenteil Freitext ...
4.1			Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
4.2			Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m.	T ab 1,25-1,75 m
4.9			Aushubtiefe Freitext ...
5.1			In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.	eing. verd. Bod.
5.2	/		Homogenbereich nach Unterlagen des AG.	Boden Unterl. AG
	***		<i>Nur bei einem Homogenbereich.</i>	
5.9			Homogenbereiche Freitext ...
	***		<i>Nur bei mehreren Homogenbereichen.</i>	
6.1			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0.	seit.lag./entf.Z0
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.2			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.	s.lag./entf./Z1.1
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.3			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.	s.lag./entf./Z1.2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.4			Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.	seit.lag./entf.Z2
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.5			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 0. Baustoff zum Verfüllen liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z0
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.6			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1. Baustoff zum Verfüllen liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.1
	***		<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	

Forts. 810 520

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 520	520	Forts.		810 520
6.7			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2. Baustoff zum Verfüllen liefern und einbauen.	entf./F.lief.Z1.2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.8			Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Zuordnungswert nach LAGA = Z 2. Baustoff zum Verfüllen liefern und einbauen.	entf./F.lief./Z2
		***	<i>LAGA-Fassung angeben.</i>	
6.9			Aushub Freitext ...
810 522	522	St	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen	810 522
			Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.	
1.01			Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton.	500x500, D, Begu
1.02			Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen.	500x500, D, Guß
1.03			Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.	300x500, D,34,5mm
1.04			Klasse D 400, für Bergstraßen, mind. 500x800.	Bergstr.500x800,D
1.05			Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Schlitzweite 16 mm	500x500, C, 16 mm
1.06			Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Schlitzweite 36 mm.	500x500, C, 36 mm
1.07			Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 594, 300x500, mit Schlitzweite 16 mm	300x500, C, 16 mm
1.08			Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 594, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.	300x500, C,34,5mm
1.09			Klasse C 250, Ausführung Rinnenform nach DIN 19 571, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton, Schlitzweite 30 mm.	Rinne 500x500,C30
1.10			Klasse C 250, Ausführung Rinnenform nach DIN 19 571, 500x500, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton, Schlitzweite 16 mm.	Rinne 500x500,C16
1.11			Klasse C 250, für Bergstraßen, mind. 500x800.	Bergstr.500x800,C
1.99			Klasse Freitext ...
3.0				
3.1			Aufsatz lastentkoppelt aufsetzen. Auflager herstellen.	Aufsatz lastentk.
		***	<i>Nur mit FT 8.0.</i>	
4.0				
4.1			Aufsatz mit Scharnier.	Scharnier
4.2			Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.	Scharnier Sicher.
4.9			Aufsatz Freitext ...
5.0				
5.1			Dämpfende Einlage.	dämpf.Einlage
6.0				
6.1			Verzinkter Eimer, Form A 2.	Zinkeimer A 2
6.2			Verzinkter Eimer, Form A 4.	Zinkeimer A 4
6.3			Verzinkter Eimer, Form B 1.	Zinkeimer B 1
6.4			Verzinkter Eimer, Form C 2.	Zinkeimer C 2
6.5			Verzinkter Eimer, Form C 3.	Zinkeimer C 3
6.6			Verzinkter Eimer, Form D 1.	Zinkeimer D 1

Forts. 810 522

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 522	522	Forts.		810 522
6.9			Eimer Freitext ...
7.1			Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.	Höhe planmäßig
7.2			Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.	Höhe Zug um Zug
7.3			Aufsatz auf vorläufige Höhe lose auflegen.	Höhe vorläufig
	***		<i>Mit FT 8.0.</i>	
8.0				
8.1			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	Mörtel M20
8.2			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen glattstreichen.	WW-Mörtel
8.9			Fuge Freitext ...
810 526	526	St	Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs.	810 526
			Aufsatz des AG für Straßenablauf aufsetzen.	
1.0				
1.1			Aufsatz mit Eimer.	Eimer
1.2			Aufsatz mit Trichter.	Trichter
1.3			Aufsatz mit Trichter und Eimer.	Trichter+Eimer
1.4			Aufsatz mit Eimertragring.	Eimertragring
1.5			Aufsatz mit Eimertragring und Eimer.	Eimertragr.+Eimer
1.9			Aufsatz Freitext ...
2.1			Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.	Höhe planmäßig
2.2			Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.	Höhe Zug um Zug
2.3			Aufsatz auf vorläufige Höhe lose auflegen.	Höhe vorläufig
	***		<i>Mit FT 3.00.</i>	
3.00				
3.01			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	Mörtel M20
3.02			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen glattstreichen.	WW-Mörtel
3.99			Fuge Freitext ...
810 530	530	St	Aufsatz auf Höhe setzen	810 530
			Aufsatz, lose aufgelegt, entsprechend Bauablauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen.	
1.00				
1.01			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	Mörtel M20
1.02			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen glattstreichen.	WW-Mörtel
1.99			Fuge Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT		KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)		
810 534	St		Aufsatz für Straßenabl. anpassen		810 534
			Aufsatz des Straßenablaufs freilegen und entsprechend Bauablauf an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet.		
1.1			Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag.		in Pflast./Platt.
1.2			Umgebende Fläche = Asphalt.		in Asphalt-Fläche
1.3			Umgebende Fläche = Beton.		in Beton-Fläche
1.9			Umgebende Fläche Freitext ...
2.1			Aufbruchdicke bis 10 cm.		ADicke bis 10 cm
2.2			Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm.		ADicke 10-20 cm
2.3			Aufbruchdicke über 20 bis 30 cm.		ADicke 20-30 cm
2.9			Aufbruchdicke Freitext ...
3.1			Aufsatz höher setzen bis 5 cm.		höher bis 5 cm
3.2			Aufsatz höher setzen über 5 bis 10 cm.		höher 5 - 10 cm
3.9			Aufsatz Freitext ...
4.0					
4.1			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.		Mörtel M20
4.2			Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen glattstreichen.		WW-Mörtel
4.9			Fuge Freitext ...
810 542	m		Kastenrinne einbauen		810 542
			Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Formstücke und Anschlussleitungen werden gesondert vergütet.		
1.1			Klasse A 15.		Klasse A 15
1.2			Klasse B 125.		Klasse B 125
1.3			Klasse C 250.		Klasse C 250
1.4			Klasse D 400.		Klasse D 400
1.5			Klasse E 600.		Klasse E 600
1.6			Klasse F 900.		Klasse F 900
2.1			Nenngröße 100.		Nenngröße 100
2.2			Nenngröße 150.		Nenngröße 150
2.3			Nenngröße 200.		Nenngröße 200
2.4			Nenngröße 250.		Nenngröße 250
2.5			Nenngröße 300.		Nenngröße 300
2.6			Nenngröße 400.		Nenngröße 400
2.9			Nenngröße Freitext ...
3.0					
3.1			Innengefälle der Rinne 0,5 v.H.		Gefälle 0,5 v.H.
3.9			Innengefälle der Rinne Freitext ...
4.1			Rinne aus Betonfertigteilen.		Betonfertigteile
4.2			Rinne aus Kunstharzbetonfertigteilen.		KunstharzbetonFT
4.9			Rinne aus Freitext ...

Forts. 810 542

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 542	Forts.			810 542
5.1			Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag.	in Pflast./Platt.
5.2			Umgebende Fläche = Asphalt.	in Asphalt-Fläche
5.3			Umgebende Fläche = Beton.	in Beton-Fläche
5.9			Umgebende Fläche Freitext ...
6.1			Auflager und Rückenstützen nach Herstellerangaben herstellen.	Aufl.+RSt Herstan
6.2			Auflager, 20 cm dick, und beidseitige Rückenstütze, 15 cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.	Aufl.Beton + 2RSt
6.9			Auflager Freitext ...
7.1			Abdeckung = Rahmen und Rost aus Gusseisen.	Abdeckung G-Eisen
7.2			Abdeckung = Rahmen und Rost aus Gusseisen, verschließbar.	Abd.G-Eis.verschl
7.3			Abdeckung = Stahlgitterrost im Winkelprofilrahmen, beide feuerverzinkt.	Abdeckung Stahl
7.4			Abdeckung = Stahlgitterrost im Winkelprofilrahmen, beide feuerverzinkt, verschließbar.	Abd.Stahl.verschl
7.9			Abdeckung Freitext ...
8.1			Schlitzweite bis 18 mm.	Schlitzw.18 mm
8.2			Schlitzweite über 18 bis 25 mm.	Schlitzw.18/25 mm
8.3			Schlitzweite über 25 bis 32 mm.	Schlitzw.25/32 mm
8.9			Schlitzweite Freitext ...
810 546	St		Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)	810 546
			Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden Rinne.	
1.1			Formstück = Endstück.	Endstück
1.2			Formstück = Zwischenstück mit Schlammeimer und Ablauf. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung herstellen.	Zwi.St/Abl/Eimer
1.3			Formstück = Endstück als Einlaufkasten mit Schlammeimer und Ablauf. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung herstellen.	Endst/Abl/Eimer.
1.4			Formstück = Endstück als Sinkkasten mit Schlammeimer und Ablauf. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung herstellen.	Sinkk/Abl/Eimer.
1.9			Formstück Freitext ...
2.0				
2.1			Abflussrohr DN/ID 150.	Abfluss DN 150
2.2			Abflussrohr DN/ID 200.	Abfluss DN 200
2.9			Abflussrohr Freitext ...
810 548	m		Schlitzrinne einbauen	810 548
			Schlitzrinne einbauen. Formstücke und Anschlussleitungen werden gesondert vergütet.	
1.1			Klasse A 15.	Klasse A 15
1.2			Klasse B 125.	Klasse B 125
1.3			Klasse C 250.	Klasse C 250

Forts. 810 548

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 548	548	Forts.		810 548
1.4			Klasse D 400.	Klasse D 400
1.5			Klasse E 600.	Klasse E 600
1.6			Klasse F 900.	Klasse F 900
2.1			Abflussquerschnitt mind. 500 cm ² .	Abflußqu. 500 cm ²
2.2			Abflussquerschnitt mind. 700 cm ² .	Abflußqu. 700 cm ²
2.3			Abflussquerschnitt mind. 1000 cm ² .	Abflußqu.1000 cm ²
2.9			Abflussquerschnitt Freitext ...
3.0				
3.1			Innengefälle der Rinne 0,5 v.H.	Gefälle 0,5 v.H.
3.9			Innengefälle der Rinne Freitext ...
4.0				
4.1			Schlitzrinne mit Bord, Höhe des Bordes = 3 cm.	Höhe Bord 3 cm
4.2			Schlitzrinne mit Bord, Höhe des Bordes = 7 cm.	Höhe Bord 7 cm
4.3			Schlitzrinne mit Bord, Höhe des Bordes = 12 cm.	Höhe Bord 12 cm
4.4			Schlitzrinne mit Bord, Höhe des Bordes = 15 cm.	Höhe Bord 15 cm
4.9			Schlitzrinne mit Bord Freitext ...
5.1			Rinne aus Betonfertigteilen.	Betonfertigteile
5.2			Rinne aus Kunstharzbetonfertigteilen.	KunstharzbetonFT
5.3			Rinne aus Faserzementfertigteilen.	FaserzementFT
5.9			Rinne aus Freitext ...
6.1			Auflager und Rückenstützen nach Herstellerangaben herstellen.	Aufl.+RSt Herstan
6.2			Auflager, 20 cm dick, und beidseitige Rückenstütze, 15 cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.	Aufl.Beton + 2RSt
6.9			Auflager Freitext ...
810 550	550	St	Formstück für Schlitzr. einb.(Zul.)	810 550
			Formstück für Schlitzrinne einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden Rinne.	
1.1			Formstück = Endstück.	Endstück
1.2			Formstück = Reinigungsrohr mit Ablauf und Abschottung nach Richtzeichnung T Was 1/T Was 10, einschließlich Abdeckung. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung herstellen.	ReingRohrTWas1/10
1.3			Formstück = Ablaufschacht mit Tauchwand nach Richtzeichnung T Was 2, einschließlich Abdeckung. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung herstellen.	Ab1Schacht T Was2
1.4			Formstück = Reinigungsrohr mit Ablauf nach Richtzeichnung T Was 6, einschließlich Abdeckung. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung herstellen.	ReingRohr T Was6
1.5			Formstück = Entwässerungsschacht einschließlich Abdeckung. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung herstellen.	Entwäss. Schacht
1.6			Formstück = Reinigungsrohr einschließlich Abdeckung. Anschluss an weiterführende Entwässerungsleitung herstellen.	Reinigungsrohr
1.9			Formstück Freitext ...

Forts. 810 550

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
810	550		Forts.	810 550
	2.0			
	2.1		Abflussrohr DN/ID 150.	Abflrohr DN 150
	2.2		Abflussrohr DN/ID 200.	Abflrohr DN 200
	2.9		Abflussrohr Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 9			SONSTIGES	
810 902 m			Entwässerungsleitung reinigen	810 902
			Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vakuumpülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.	
1.0				
1.1			Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrt bzw. Dichtheitsprüfung.	Kamera/Dicht.
1.2			Reinigung vor Ausbau.	Ausbau
1.3			Reinigung aus betrieblichen Gründen.	betriebl. Gründe
1.9			Reinigung Freitext ...
2.1			Rohr DN/ID bis 300.	Rohr DN bis 300
2.2			Rohr DN/ID über 300 bis 600.	Rohr DN 300 - 600
2.3			Rohr DN/ID über 600 bis 900.	Rohr DN 600 - 900
2.9			Rohr DN/ID Freitext ...
3.1			Rohr aus Beton.	Beton
3.2			Rohr aus Stahlbeton.	Stahlbeton
3.3			Rohr aus Steinzeug.	Steinzeug
3.4			Rohr aus Kunststoff.	Kunststoff
3.9			Rohr Freitext ...
4.1			Haltungslänge bis 30,00 m.	Haltung 30 m
4.2			Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.	Haltung 30-60 m
4.9			Haltungslänge Freitext ...
5.0				
5.1			Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.	Füll. bis 10 v.H.
5.2			Verschmutzung bis 25 v.H. der Profilhöhe.	Füll. bis 25 v.H.
5.3			Verschmutzung bis 50 v.H. der Profilhöhe.	Füll. bis 50 v.H.
5.9			Verschmutzung Freitext ...
6.1			Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	Räumg. verwerten
6.2 /			Räumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsorgung werden auf Nachweis vergütet.	Räumg.bes.Kost.AG
6.3 /			Räumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsorgung sind einzurechnen.	Räumg.bes.Kost.AN
810 904 St			Schacht reinigen	810 904
			Entwässerungsschacht im Hochdruck- oder Vakuumpülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.	
1.1			Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrt bzw. Dichtheitsprüfung.	Kamera/Dicht.
1.2			Reinigung vor Ausbau.	Ausbau
1.3			Reinigung aus betrieblichen Gründen.	betriebl. Gründe
1.9			Reinigung Freitext ...
2.1			Runder Schacht, DN/ID kleiner 1,00 m.	DN < 1,00 m
2.2			Runder Schacht, DN/ID 1 bis 1,50 m.	DN 1,00 - 1,50 m
2.3			Runder Schacht, DN/ID über 1,50 bis 2,00 m.	DN >1,50 - 2,00 m

Forts. 810 904

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 904		Forts.		810 904
2.9			Schacht Freitext ...
3.1			Schacht aus Betonfertigteilen.	Betonfertigteile
3.2			Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil.	Fertigt./Mauerw.
3.3			Schacht aus Mauerwerk.	Mauerwerk
3.4			Schacht aus Kunststoff.	Kunststoff
3.9			Schacht Freitext ...
4.1			Schachttiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
4.2			Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.	Tiefe 1,25-2,00 m
4.3			Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.	Tiefe 2,00-3,00 m
4.9			Schachttiefe Freitext ...
5.0				
5.1			Schachtabdeckung lose aufgelegt, Einstiegsöffnung DN/ID = 625 mm.	lose/625mm
5.2			Schachtabdeckung verriegelt, Einstiegsöffnung DN/ID = 625 mm.	verriegelt/625mm
5.3			Schachtabdeckung mit Scharnier, Einstiegsöffnung DN/ID = 625 mm.	Scharnier/625mm
5.4			Schachtabdeckung lose aufgelegt, Einstiegsöffnung DN/ID = 800 mm.	lose/800mm
5.5			Schachtabdeckung verriegelt, Einstiegsöffnung DN/ID = 800 mm.	verriegelt/800mm
5.6			Schachtabdeckung mit Scharnier, Einstiegsöffnung DN/ID = 800 mm.	Scharnier/800mm
5.9			Schachtabdeckung/Einstiegsöffnung Freitext ...
6.0				
6.1			Höhe der Verschmutzung des Gerinnes bis 10 v.H.	Verschm.Ger.b.10
6.2			Höhe der Verschmutzung des Gerinnes bis 25 v.H.	Verschm.Ger.b.25
6.3			Höhe der Verschmutzung des Gerinnes bis 50 v.H.	Verschm.Ger.b.50
6.9			Höhe der Verschmutzung des Gerinnes Freitext ...
7.0				
7.1			Höhe der Verschmutzung des Auftritts bis 2 cm.	Verschm.Auftr<2cm
7.2			Höhe der Verschmutzung des Auftritts über 2 - 5 cm.	VerschmAuftr2-5cm
7.3			Höhe der Verschmutzung des Auftritts über 5 - 10 cm.	Verschm.Auftr>5cm
7.9			Höhe der Verschmutzung des Auftritts Freitext ...
8.1			Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	Räumg. verwerten
8.2	/		Räumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsorgung werden auf Nachweis vergütet.	Räumg.bes.Kost.AG
8.3	/		Räumgut nach Unterlagen des AG beseitigen. Entsorgung nach Unterlagen des AG nachweisen. Kosten der Entsorgung sind einzurechnen.	Räumg.bes.Kost.AN
810 906	St		Dichtheit Rohrleitung prüfen	810 906
			Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.	
1.01			Rohrleitung DN/ID 150.	Rohr DN 150

Forts. 810 906

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 906	Forts.			810 906
1.02			Rohrleitung DN/ID 200.	Rohr DN 200
1.03			Rohrleitung DN/ID 250.	Rohr DN 250
1.04			Rohrleitung DN/ID 300.	Rohr DN 300
1.05			Rohrleitung DN/ID 350.	Rohr DN 350
1.06			Rohrleitung DN/ID 400.	Rohr DN 400
1.07			Rohrleitung DN/ID 500.	Rohr DN 500
1.08			Rohrleitung DN/ID 600.	Rohr DN 600
1.09			Rohrleitung DN/ID 700.	Rohr DN 700
1.10			Rohrleitung DN/ID 800.	Rohr DN 800
1.11			Rohrleitung DN/ID 900.	Rohr DN 900
1.12			Rohrleitung DN/ID 1000.	Rohr DN 1000
1.99			Rohrleitung DN/ID Freitext ...
3.1			Rohr aus Beton.	Beton
3.2			Rohr aus Stahlbeton.	Stahlbeton
3.3			Rohr aus Steinzeug.	Steinzeug
3.4			Rohr aus Kunststoff.	Kunststoff
3.9			Rohr Freitext ...
4.1			Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m.	Haltung 30 m
4.2			Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m.	Haltung 30-60 m
4.3			Prüfung von Muffenverbindungen.	Muffenverbindung
4.9			Prüfung Freitext ...
5.1			Prüfung mit Wasser.	Prüf. m. Wasser
5.2			Prüfung mit Luft.	Prüf. m. Luft
5.3			Prüfung nach Wahl des AN.	Prüf. Wahl AN
5.9			Prüfung Freitext ...
6.1			Prüfung der Sammelleitung.	Sammelleitung
6.2			Prüfung der Anschlussleitung.	Anschlussleitung
6.3			Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	Sammell./Anschl.
6.9			Prüfung Freitext ...
810 908	St		Dichtheit Schacht prüfen	810 908
			Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Verschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.	
1.1			Runder Schacht, DN/ID kleiner 1,00 m.	DN < 1,00 m
1.2			Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.	DN 1,00 - 1,50 m
1.3			Runder Schacht, DN/ID über 1,50 bis 2,00 m.	DN 1,50 - 2,00 m
1.9			Schacht Freitext ...
2.1			Schacht aus Betonfertigteilen.	Betonfertigteile
2.2			Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil.	Fertigt./Mauerw.
2.3			Schacht aus Mauerwerk.	Mauerwerk
2.4			Schacht aus Kunststoff.	Kunststoff
2.9			Schacht Freitext ...
3.1			Schachttiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.	Tiefe bis 1,25 m
3.2			Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.	Tiefe 1,25-2,00 m
3.3			Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.	Tiefe 2,00-3,00 m

Forts. 810 908

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
810 908	908	Forts.		810 908
	3.9		Schachttiefe Freitext ...
	4.1		Prüfung mit Wasser.	Prüf. m. Wasser
	4.2		Prüfung nach Wahl des AN.	Prüf. Wahl AN
	4.9		Prüfung Freitext ...
810 911	911	m	Kameradurchfahrung ausführen	810 911
			Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.	
	1.01		Rohrleitung DN/ID 150.	Rohr DN 150
	1.02		Rohrleitung DN/ID 200.	Rohr DN 200
	1.03		Rohrleitung DN/ID 250.	Rohr DN 250
	1.04		Rohrleitung DN/ID 300.	Rohr DN 300
	1.05		Rohrleitung DN/ID 350.	Rohr DN 350
	1.06		Rohrleitung DN/ID 400.	Rohr DN 400
	1.07		Rohrleitung DN/ID 500.	Rohr DN 500
	1.08		Rohrleitung DN/ID 600.	Rohr DN 600
	1.09		Rohrleitung DN/ID 700.	Rohr DN 700
	1.10		Rohrleitung DN/ID 800.	Rohr DN 800
	1.11		Rohrleitung DN/ID 900.	Rohr DN 900
	1.12		Rohrleitung DN/ID 1000.	Rohr DN 1000
	1.99		Rohr DN/ID Freitext ...
	3.1		Rohr aus Beton.	Beton
	3.2		Rohr aus Stahlbeton.	Stahlbeton
	3.3		Rohr aus Steinzeug.	Steinzeug
	3.4		Rohr aus Kunststoff.	Kunststoff
	3.9		Rohr Freitext ...
	4.1		Haltungslänge bis 30,00 m.	Haltung 30 m
	4.2		Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.	Haltung 30-60 m
	4.9		Haltungslänge Freitext ...
	5.0			
	5.1		Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.	vor Betrieb
	5.2		Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung ausführen.	Betrieb/Wasserhtg
	6.1		Befahrung der Sammelleitung.	Sammelleitung
	6.2		Befahrung der Anschlussleitung.	Anschlussleitung
	6.3		Befahrung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	Sammell./Anschl.
	6.9		Befahrung Freitext ...
	7.0			
	7.1		Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen schriftlich vorlegen.	Dokumentation
	7.2 /		Dokumentation nach Unterlagen des AG vorlegen.	Dokum.Unterl.d.AG
	7.9		Dokumentation Freitext ...
	8.1 /		Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.	ISY-Bau/Unterl.AG

Forts. 810 911

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
810 911	Forts.			810 911
8.2	/		Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.	Video/Unterl.AG
8.9			Daten Freitext ...
810 925	m		Deformation Kunststoffrohr messen	810 925
			Kontinuierliches Messen von Deformationen der Entwässerungsleitung nach DIN EN 1610 aus Kunststoffrohren. Ergebnisse dokumentieren und Dokumentation dem AG übergeben.	
1.1			Rohr DN/ID 200.	Rohr DN 200
1.2			Rohr DN/ID 250.	Rohr DN 250
1.3			Rohr DN/ID 300.	Rohr DN 300
1.4			Rohr DN/ID 350.	Rohr DN 350
1.5			Rohr DN/ID 400.	Rohr DN 400
1.6			Rohr DN/ID 500.	Rohr DN 500
1.9			Rohr DN/ID Freitext ...
2.1			Haltungslänge bis 30,00 m.	Haltung 30 m
2.2			Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.	Haltung 30-60 m
2.9			Haltungslänge Freitext ...
3.00				
3.01			Messverfahren = Deformations-/Kalibermessgeräte.	Kalibermessung
3.02			Messverfahren = Lasermessung.	Lasermessung
3.99			Messverfahren Freitext ...

Hinweise zur Anwendung des LB 810

Die nachstehenden Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil

1. STLK-Richtlinien

Bei der Anwendung des STLK sind die „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) im Straßen- und Brückenbau“, (STLK-Richtlinien) Ausgabe 2017 zu beachten.

2. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

Für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung gelten die Regelungen der VOB Teil A §§ 7 ff., §§ 7 EU ff., §§ 7 VS ff.. Die vorliegenden Standardleistungstexte wurden auf der Grundlage der VOB, Ausgabe 2016, Teil C: „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ (ATV) erarbeitet. Die jeweiligen „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ (Abschnitt 0 der ATV) sind zu beachten.

3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Mit den Standardleistungstexten dieses Leistungsbereiches kann eine Leistung nur dann eindeutig und erschöpfend beschrieben werden, wenn insbesondere folgende Regelwerke, je nach verwendeter Standardleistung, als Bestandteil des Vertrages vereinbart werden:

ZTV E-StB

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017 (FGSV 599)

ZTV Ew-StB

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2014 (FGSV 598)

Bezugsquellen:

FGSV Verlag, Wesselingener Straße 17, 50999 Köln, Tel.: 0 22 36/38 46 30, Fax: 0 22 36 / 38 46 40, E-Mail: info@fgsv-verlag.de,
Internet: www.fgsv-verlag.de